全国二级建造师执业资格考试
建设工程施工管理　深度押题试卷 C

考试时间:180 分钟　　满分:120 分

题　号	单选题(共 70 分)	多选题(共 50 分)	总　分	核分人
得　分				

一、单项选择题(共 70 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意。)

背景材料:

某医院综合楼总建筑面积 2.5 万 m^2,建设单位成立了综合楼项目部,并委托北京宏兴建设监理公司进行监理,要求工程质量达到国家优良标准。江苏辉瑞建筑工程公司承担了土建、装饰施工任务。公司项目经理李某在组织项目施工中,为赶工期,施工质量控制不严,造成某分项工程局部返工。

根据上述背景,回答 1~5 题。

1. 江苏辉瑞建筑工程公司作为施工企业,适宜采用(　　)组织结构模式。

A. 职能　　B. 线性

C. 矩阵　　D. 环型



2. 下列哪个不应是宏兴建设监理公司采用的监理的形式。(　　)

A. 旁站　　B. 巡视

C. 平行检验　　D. 抽查

3. 工程监理人员发现某分项工程质量不符合质量标准,应当首选(　　)。

A. 要求建筑施工企业改正　　B. 报告建设单位

C. 报告质量检测机关　　D. 不声张

4. 要控制工期必须编制进度计划,建设工程进度网络计划与横道计划相比,优点是(　　)。

A. 明确表达各项工作之间的逻辑关系

B. 直观表达工程进度计划的计算工期

C. 明确表达各项工作之间的搭接工期

D. 直观表示各项工作的持续时间

5. 造成返工这种风险,属于施工风险类型中的(　　)风险

A. 经济与管理　　B. 组织

C. 工程环境　　D. 技术

背景材料:

某多层砖混住宅土建工程采用工程量清单计价方式。在招标文件中,招标人计算出的土方工程量为 3000m^3,而投标人甲经过计算,认为土方工程量应为 3200m^3,并以书面形式向招标人提出了疑问,另外招标文件还规定了部门材料由建设单位采购提供。

根据上述背景,回答6~9题。

6. 若此工程改用工料单价法计价程序计算工程造价,已知该工程直接工程费为a,措施费为b,间接费率为c%,利润率为d%,综合计税余数为e%,则该工程的含税工程选价为(　　)。

A. (a+b)×(1+c%+d%+e%)

B. (a+b)×(1+c%)×(1+d%)×(1+e%)

C. (a+b)×(1+c%+d%)×(1+e%)

D. a×(1+c%)(1+d%)(1+e%)+b

7. 按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008),工程量清单中分部分项工程综合单价由(　　)组成。

A. 人工费、材料费、机械费

B. 人工费、材料费、机械费、管理费

C. 人工费、材料费、机械费、管理费、、利润、风险费

D. 人工费、材料费、机械费、措施项目费、管理费、规费、利润税金

8. 按照我国现行建筑安装工程费用构成,材料二次搬运费应计入(　　)。

A. 直接工程费　　B. 规费

C. 企业管理费　　D. 措施费


9. 投标人在按照《计价规范》编制投标报价的分部分项工程费时,不需考虑(　　)的工程量。

A. 按《计价规范》计算规则计算的　　B. 挖土工作面增加的

C. 挖土放坡增加的　　D. 可能发生设计变更增加的

背景(三)

某承包商给出了工作项之间的逻辑及持续时间,描绘出了如下图的网络计划图



根据上述背景,回答10~14题。

10. 该网络计划中关键工作的确定方法是(　　)。


A. 总时差为0的工作　　B. 总时差最小的工作

C. 自时差为0的工作　　D. 自由时差最小的工作

11. 在单代号网络计划中,如工作i的紧前工作代号为i,则ESi等于(　　)。

A. EFi-Di　　B. max(EFi-Di)

C. EFi　　D. max(EFi)

12. 单代号网络计划表示方法 

中“2”的含义是(　　)。

A. 工作名称　　B. 工作代号

C. 持续时间　　D. 开始工作时间

13. 相邻两项工作之间的时间隔 LAG_{i-j}为(　　)。

A. EFi　　B. ESi + Di

C. ESi - EFi　　D. ESi + TFi

14. 最早完成时间 EFs 等于(　　)天。

A. 5　　B. 7

C. 8　　D. 9

背景材料:

河北省某生态园区项目,因属绿色创新的概念较多,项目规模较大,施工工艺复杂多变,因此,把项目发包给了不同的单位,并且保留很多材料的甲供权。结果是,业主的管理费用很高,协调面大,签了许多合同。

根据上述背景,回答 15 ~ 19 题。

15. 本例中的承包方式属于(　　)。

A. 施工总承包　　B. 施工总承包管理

C. 施工平行承发包　　D. 分包

16. 在施工总承包管理模式中,对各个分包单位的各种款项由谁支付。(　　)

A. 总承包管理单位　　B. 业主

C. 总承包管理单位或业主　　D. 总承包单位

17. 所谓的(　　)合同,招标实际上是开口合同,对业主方的合同管理和投资十分不利

A. 固定总价　　B. 费率

C. 成本加酬金　　D. 可调价格

18. 所谓的(　　)合同,是指根据合同规定的工程施工内容和有关条例,业主付给承包商的是一个规定的金额,即明确的总价。

A. 总价　　B. 固定单价

C. 变动总价　　D. 成本加酬金

19. 下列哪项不属于合同跟踪的对象。(　　)

A. 工程施工质量　　B. 工程进度

C. 工程数量　　D. 合同价格

20. 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中,应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同,与(　　)签订项目承包合同。

A. 总承包单位的项目经理　　B. 业主

C. 本企业董事会　　D. 本企业法定代表人

21. 在事件风险量的区域划分中,可能发生事件的可能损失量很大,但发生的概率却很小的区域属于(　　)。

A. 风险区 D　　B. 风险区 C

C. 风险区 B　　D. 风险区 A

22. 施工成本核算的基本内容中,不包括(　　)。

A. 措施费核算　　B. 项目管理效益的核算

C. 项目月度施工成本报告编制　　D. 分包工程成本核算

23. (　　)可以反映每一时刻工程实际完成量、工程施工成本实际支付情况等工程实际情况。

A. 工程承包合同　　B. 施工成本计划

C. 进度报告　　D. 工程变更

24. 下列属于施工成本控制经济措施的是(　　)。

A. 对施工成本管理目标进行风险分析,并制定防范性对策

B. 密切注视对方合同执行的情况,以寻求合同索赔的机会

C. 进行技术经济分析,确定最佳的施工方案

D. 通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理,控制实际成本

25. 能形象、直观、准确地表达出施工成本的绝对偏差的施工成本偏差分析法是(　　)。

A. 排列图法　　B. 横道图法

C. 表格法　　D. 曲线法

26. 单位工程竣工成本分析的依据是(　　)。

A. 成本核算对象的竣工成本资料

B. 项目经理部的经营效益

C. 竣工成本分析资料和项目经理部的经营效益

D. 年度成本报表

27. 按照国际惯例,索赔款中的总部管理费主要是指(　　)所增加的管理费。

A. 工程变更期间　　B. 工效降低期间

C. 工程延期期间　　D. 工作窝工期间

28. 采用实际费用法计算工程索赔费用,通常(　　)是承包商应得的索赔金额。

A. 直接费的额外费用 + 相应的间接费和利润

B. 直接费的额外费用

C. 相应的利润 + 相应的间接费

D. 直接费的额外费用 + 相应的间接费

29. (　　)属于承包工程价款主要结算方式。

A. 分项结算　　B. 中间结算

C. 分段结算　　D. 竣工结算

30. 某工程包含两个子项工程,合同约定甲项 200 元/m^2,乙项 180 元/m^2,且从第一个月起,按

5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m²、500m²，则该月工程师应签证的工程款为(　　)万元。

A. 23　　B. 21.85

C. 22.6　　D. 25

31. 建造师是一种(　　)名称。

A. 专业人士　　B. 工作岗位

C. 技术职称　　D. 管理人士

32. 采用动态结算的调值公式法，各成本要素的比重系数之和应(　　)。

A. 小于1　　B. 小于等于1

C. 等于1　　D. 大于1

33. 在(　　)情况下会发生关于利益的索赔。

A. 工程延期　　B. 工程变更

C. 拖期付款　　D. 终止合同

34. 工程量清单中的其他项目清单不包括(　　)。

A. 质量工作项目费　　B. 总承包服务费

C. 材料购置费　　D. 规费

35. 在进行措施项目计价时，投标人(　　)。

A. 可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿

B. 不得对措施项目清单做任何调整

C. 对措施项目清单的调整可以在中标之后进行

D. 可以根据施工组织设计采取的措施增加项目

36. (　　)可直接用于工程项目施工管理。

A. 概算定额　　B. 施工定额

C. 预算定额　　D. 概算指标

37. 在工程结算时，将工程量与单价相乘直接得到工程进度款的单价是(　　)。

A. 固定综合单价　　B. 固定工料单价

C. 可调综合单价　　D. 可调工料单价

38. 以下属于建设工程设计阶段进度控制任务的是(　　)。

A. 编制施工总进度计划、单位工程施工进度计划并控制其执行

B. 收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策

C. 编制工程项目建设总进度计划

D. 编制详细的出图计划并控制其执行

39. 以下不是建设工程的特点的是(　　)。

A. 规模庞大、建设周期长　　B. 工程结构与工艺技术复杂

C. 不受人文自然环境影响　　D. 相关单位多

40. 常见的影响工程进度的风险包括(　　)。

A. 技术风险　　B. 投资风险

C. 社会风险　　D. 政治风险

41. 项目施工的(　　)属于实施性施工进度计划。

A. 月度施工计划　　B. 旬施工计划

C. 年度施工计划　　D. 月度施工计划和旬施工计划

42. 一个建设项目可以由(　　)等构成不同深度的进度计划系统。

A. 项目动用准备工作进度计划　　B. 子系统进度计划

C. 月度计划　　D. 实施性进度计划

43. PDCA 循环中,检查阶段的主要任务是(　　)。

A. 对计划实施过程进行各种检查

B. 展开施工作业技术活动

C. 对施工质量问题进行原因分析,采取必要措施予以纠正

D. 明确并制定实现目标的行动方案

44. 通过技术作业和管理活动行为的自我约束和他人监控,来达到施工质量控制的目的,属于(　　)的内容。

A. 事前控制　　B. 事中控制

C. 事后控制　　D. 反馈控制

45. (　　)确定工程开工前施工组织设计的范围。

A. 招标文件　　B. 工程造价

C. 施工合同　　D. 投标报价

46. 施工安全技术交底的主要内容之一是做好“四口”、“五临边”的防护设施,其中“四口”是指(　　)。

A. 通道口、楼梯口、电梯井口、工地入口

B. 通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口

C. 工地入口、楼梯口、电梯井口、预留洞口

D. 通道口、楼梯口、电梯井口、工地出口

47. (　　)的发生是两类危险源共同作用的结果。

A. 风险　　B. 事件

C. 事故　　D. 危险

48. 对于工程或设备开工和停工前检修中,工程或设备竣工及试运转时进行的安全检查属于(　　)。

A. 日常性检查　　B. 专业性检查

C. 季节性检查　　D. 不定期检查

49. 下列不属于施工现场安全用电规定的是(　　)。

A. 施工现场内一般不得架设裸导线

B. 各种配电线路禁止敷设在树上
C. 凡未经检查合格的设备，不得安装和使用
D. 露天使用的电器设备，应使用行政主管部门指定的

50. 事故指的是造成(　　)。
A. 人员伤亡、财产损坏的一切事件
B. 伤亡、疾病、损坏和损失的意外情况
C. 各种不可预料的突发事件
D. 生产过程中不正常停产的情况

51. 一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故被称之为(　　)。
A. 重大伤亡事故　　B. 特大伤亡事故
C. 死亡事故　　D. 重大事故

52. 患有职业病的职工变动工作后，当这个职工到新单位后，其职业病待遇应由(　　)承担。
A. 原单位　　B. 新单位
C. 社会基金　　D. 职工个人

53. 现场文明施工的基本要求中规定：应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周围应(　　)。
A. 设立执勤点　　B. 设专职人员巡视
C. 设立围护设施　　D. 树立醒目标志

54. (　　)又称为可吸入颗粒物，易随呼吸进入人体肺脏，危害人体健康。
A. 降尘　　B. 飘尘
C. 粉尘　　D. 烟尘

55. 对采用单价合同的工程进行投标时，承包商需就(　　)进行报价。
A. 初步设计图纸　　B. 施工图纸
C. 图纸和规范　　D. 业主给出的工程内容

56. 下列对固体废物的描述中不正确的是(　　)。
A. 固体废物是生产、建设、日常生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质
B. 固体废物是一个极其复杂的废物体系，按其化学组成可分为有机废物和无机废物
C. 固体废物必须采用掩埋的方式处理
D. 按照其对环境和人类健康的危害程度可以分为一般废物和危险废物

57. 施工合同文件优先顺序的原则是把(　　)排在前面。
A. 签署日期在后和内容重要的
B. 签署日期在前和内容重要的
C. 签署日期在后和时间紧迫的
D. 签署日期在前和时间紧迫的

58. 以下对总分包合同关系的描述中，正确的表达是(　　)。
A. 承包人应提供总包合同供分包人查阅

B. 分包合同所适用的法律、行政法规及工程建设标准一般与主合同有所不同
C. 分包人不应参加由发包人组织的图纸会审
D. 承包人应向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料

59. 下列不属于发包人责任的是(　　)。
A. 办理施工许可证及其它施工证件　　B. 及时向承包人提供所需指令批准等
C. 负责对分包的管理并对分包方的行为负责　　主持和组织工程验收

60. 劳务分包合同中,劳务分包人在施工现场内使用的施工机械设备、周转材料、安全设施,由(　　)负责供应。
A. 发包人　　B. 工程师
C. 劳务分包人　　D. 工程承包人

61. 建立合同信息管理制度,即建立合同信息的(　　)工作制度和确定各种信息的处理工作流程。
A. 采集、处理、存储　　B. 借阅、存储和应用
C. 采集、借阅和应用　　D. 借阅、处理和存储

62. 建设工程索赔,承包方通常向业主提出(　　)的补偿要求。
A. 经济或工期　　B. 工期或实物
C. 实物　　D. 经济或实物

63. 当事人用来支持其索赔成立或与索赔有关的证明文件和资料是索赔的(　　)。
A. 依据　　B. 证据
C. 证言　　D. 参考

64. 平行发包模式在费用控制方面的特点是(　　)。
A. 投标人进行投标报价缺乏依据
B. 投标人进行投标报价一般以方案设计为基础
C. 对业主来说,对投资的早期控制不利
D. 对业主来说,对投资的早期控制较为有利

65. 在(　　)情况下,分包合同也可以由施工总承包管理单位与分包单位签订。
A. 发包人要求且施工总承包管理单位同意
B. 施工总承包管理单位同意
C. 发包人要求或施工总承包管理单位同意
D. 发包人要求

66. 通常情况下,合同双方通过设定(　　),来克服成本加酬金合同的缺点。
A. 目标价格　　B. 实际价格
C. 目标成本　　D. 实际成本

67. 采用成本加酬金合同,对于业主而言,有利于(　　)。
A. 进度管理　　B. 质量管理
C. 成本管理　　D. 风险管理

68. 在国际上,许多建设工程项目都专门设置(　　)部门,以确保信息管理工作的顺利进行。

A. 信息加工　　B. 信息管理
C. 信息收集　　D. 信息处理

69. 信息管理部门负责编制信息管理手册，在项目实施过程中进行信息管理手册的必要的（　　）。
A. 修订　　B. 修改和补充
C. 修改和加工　　D. 加工

70. 20 世纪 90 年代末期至今，信息技术在建设工程管理中的应用主要表现为（　　）。
A. 程序系统的集成　　B. 基于网络平台的工程管理
C. 单项程序的应用　　D. 程序系统的应用

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确选项得 0.5 分。）

背景材料：

某住宅小区项目，属政府回迁房工程，砖混结构，建筑面积 30 万 m^2。政府采取施工总承包的形式发包，在招标文件中要求承包方在合同中对施工质量控制及施工质量保证上必须做出承诺，并且按质量规范的相关要求进行验收，特别是加强隐蔽工程的验收。

根据上述背景，回答 1～5 题。

1. 现场质量检查的主要方法有（　　）三种。
A. 目测法　　B. 实测法
C. 试验法　　D. 理化试验
E. 敲打法

2. 下列哪种现场检验方法是正确的。（　　）
A. 同一生产厂、同一等级、同一品种、同一批号连续进场的水泥，袋装不过 200t 为一检验批
B. 一个检验批水泥混抽样不少于二次
C. 砂、石检验中，购货单位应按同产地、同规格分批验收
D. 砂以马车运输的，以 300m^3 为一验收批
E. 防水涂料，以 10t 为一批，不足 10t 按一批进行抽检

3. 工序施工质量控制的主要途径是（　　）。
A. 实测获得数据　　B. 统计分析所获取的数据
C. 判断认定质量等级　　D. 纠正质量偏差
E. 观看效果

4. 彻体质量控制点包括（　　）。
A. 彻体轴线　　B. 皮数杆
C. 砂浆硬度　　D. 预留洞口
E. 预留件的高度

5. 政府部门质量监督管理的基本原则包括（　　）。
A. 监督的主要目的是保证建设工程使用安全和环境质量
B. 监督的依据是委托合同

C. 监督方式是政府认可的第三方即质量监督机构的指导性监督

D. 监督的主要内容是地基基础、主体结构、环境质量和有些相关的工程建设各方主体的质量行为

E. 监督的主要手段是施工许可制度和竣工验收备案制度

背景材料:

小李是某建筑项目的信息员,最近公司正在进行项目信息规划,对项目信息管理提出了系统化要求,并要求每个项目均有信息管理手册。

根据上述背景,回答6~9题。

6. 通常建设工程项目实施阶段管理与系统可分为(　　)。

A. 业主方管理　　B. 设计方管理

C. 施工方管理　　D. 供货方管理

E. 运行阶段管理

7. 下列哪些是施工项目相关的市场流信息。(　　)

A. 平均最低气温　　B. 材料价格表

C. 材料供应商表　　D. 机械各价格表

E. 部门规章

8. 小李所在部门信息管理部的工作职责包括(　　)。向社会公布信息

A. 编制信息管理手册　　B. 信息处理工作平台的建立和运行维护

C. 协同收集信息　　D. 工程档案管理

E. 向社会公布信息

9. 信息技术在工程管理中的开发和应用能实现(　　)。

A. 信息存储数字化和存储相对分散　　B. 信息处理和变换程序化

C. 信息获取便捷　　D. 信息保密性好

E. 信息流扁平化

10. 设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行,但它也会涉及(　　)。

A. 决策阶段　　B. 设计前准备阶段

C. 动用前准备阶段　　D. 施工阶段

E. 保修阶段

11. 经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。如(　　)等。

A. 管理人员应编制资金使用计划,确定、分解施工成本管理目标

B. 加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加

C. 对各种变更,及时做好增减账,及时落实业主签证

D. 结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本

E. 认真做好资金的使用计划,并在施工中严格控制各项开支

12. 常用的施工成本偏差分析方法有(　　)。

A. 网络图法　　B. 表格法

C. 排列图法　　D. 曲线法

E. 横道图法

13. 利息的索赔中，具体利率在实践中可采用以下的(　　)标准。

A. 按当时的银行贷款利率　　B. 按当时的银行透支利率

C. 按合同双方协议的利率　　D. 按当时的银行存款利率

E. 按中央银行贴现率加三个百分点

14. 施工成本分析的作用不包括(　　)。

A. 加快工程施工进度

B. 从账簿、报表反映的成本现象看清成本的实质

C. 增强项目成本的透明度和可控性

D. 记录企业的一切生产经营活动

E. 为加强成本控制，实现项目成本目标创造条件

15. 下列有关工程预付款的说法，正确的是(　　)。

A. 工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正式开工前预支给承包人的工程款

B. 工程预付款是施工准备和所需材料、结构件等流动资金的主要来源

C. 工程预付款又被称作预付备料款

D. 工程预付款预付时间不得迟于约定开工前 7 天

E. 工程预付款扣款方式由发包人决定

16. 工程量清单作为招标文件的组成部分，它是(　　)的依据。

A. 进行工程索赔　　B. 办理分部分项工程量清单

C. 进行竣工结算　　D. 编制标底

E. 支付工程进度款

17. 分部分项工程项目的综合单价中包括(　　)。

A. 机械费　　B. 利润

C. 风险费　　D. 管理费

E. 规费

18. 概算定额的作用包括(　　)。

A. 用于工程的施工管理　　B. 编制初步设计概算

C. 编制概算指标　　D. 确定建设项目投资额

E. 编制预算定额

19. 与网络计划相比较，横道图进度计划法具有(　　)特点。

A. 适用于手工编制计划　　B. 工作之间的逻辑关系表达清楚

C. 能够确定计划的关键工作和关键线路　　D. 调整工作量大

E. 适应大型项目的进度计划系统

20. 建设工程项目总进度目标论证，并不是单纯的总进度规划的编制工作，它还涉及到(　　)等方面的问题。

A. 市场需求分析　　B. 现金流量分析

C. 工程实施策划　　D. 技术方案的可行性分析
E. 工程实施的条件分析

21. 下列因素哪些是第二类危险源(　　)。
A. 炸药　　B. 电缆绝缘层
C. 脚手架　　D. 起重机钢索
E. 压力容器

22. 劳务分包合同中采用固定价格除(　　)外均一次包死不再调整。
A. 不可抗力　　B. 通货膨胀
C. 合同约定　　D. 法律政策变化
E. 劳务价格变化

23. 在固定总价合同中,承包商要承担的工作量风险主要包括(　　)。
A. 设计错误　　B. 工程量计算错误
C. 工程范围不明确　　D. 设计忽略
E. 设计深度不够

24. 索赔的起因通常有(　　)。
A. 合同对方违约　　B. 合同错误
C. 合同变更　　D. 工程环境变化
E. 承包人违约

25. 索赔证据应该具有(　　)。
A. 真实性　　B. 实时性
C. 全面性　　D. 独立性
E. 有效性

深度押题试卷C　参考答案

一、单项选择题

1. C;	2. D;	3. A;	4. A;	5. B;	6. B;	7. C;	8. D;	9. D;	10. B;
11. A;	12. A;	13. C;	14. C;	15. C;	16. C;	17. B;	18. A;	19. D;	20. D;
21. C;	22. B;	23. C;	24. A;	25. B;	26. A;	27. C;	28. A;	29. C;	30. B;
31. A;	32. A;	33. C;	34. D;	35. D;	36. B;	37. A;	38. D;	39. C;	40. A;
41. D;	42. B;	43. A;	44. B;	45. C;	46. B;	47. C;	48. D;	49. D;	50. B;
51. A;	52. B;	53. C;	54. B;	55. D;	56. C;	57. A;	58. D;	59. C;	60. D;
61. A;	62. A;	63. B;	64. C;	65. A;	66. C;	67. A;	68. B;	69. B;	70. B;

二、多项选择题

1. A、B、C;	2. A、C、E;	3. A、B、C、D;	4. A、B、D;	5. A、D、E;
6. A、B、C、D;	7. B、C、D;	8. A、B、C;	9. B、C、E;	10. A、B、C、D;
11. A、C、E;	12. B、D、E;	13. A、B、C、E;	14. A、D;	15. A、B、C、D;
16. A、C、D、E;	17. A、B、C、E;	18. B、C、D;	19. A、D;	20. C、E;
21. B、C、D、E;	22. C、D;	23. B、C、E;	24. A、B、C、D;	25. A、C、E;