全国二级建造师执业资格考试
建设工程施工管理　深度押题试卷F

考试时间:180分钟　　满分:120分

题　号	单选题(共70分)	多选题(共50分)	总　分	核分人
得　分				

一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。)

背景材料:

某项目采用工程量清单方式计价,并采用了现行建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目组成》和《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008),施工企业使用了挣值法对成本进行动态控制。

根据上述背景,回答1~5题。

1. 按照建标[2003]206号《建筑安装工程费用项目组成》,直接费由直接工程费和措施费组成,下列属于直接工程费内容的是(　　)。

A. 生产工人劳动保护费　　B. 工程排污费

C. 夜间施工费　　D. 脚手架费

2. 本工程的土方工程直接工程费为300万元,以直接费为计算基础计算建筑安装工程费,其中措施费为直接工程费的5%,间接费费率为8%,利润率为4%,结合税率3.41%,则含税工程造价为(　　)万元。

A. 316.21　　B. 376.21

C. 361.23　　D. 362.97

3. 关于工程量清单计价的适用范围,下列说法最合适的是(　　)。

A. 工程招投标阶段　　B. 工程实施阶段的全过程

C. 工程竣工验收阶段　　D. 工程签订合同阶段

4. 企业定额中人工定额时间不包括(　　)。

A. 基本工作时间　　B. 辅助工作时间

C. 休息时间　　D. 施工本身造成的停工时间

5. 施工成本计划按其作用一般可分为三类,以下哪项不属于施工成本计划。(　　)

A. 竞争性成本计划　　B. 指导性成本计划

C. 反馈式成本计划　　D. 实施性成本计划

背景材料:

某框架结构的一个商场,因为甲方施工过程管理不到位,导致了承包方的责任心不强,在施

工的过程中存在使用材料不合格、防水工程关键工序不做验收等质量控制手段的疏忽，从而导致了项目整体质量不合格，质量事故时有发生的现象。

根据上述背景，回答6～10题。

6. 下列哪个方面不是影响施工质量因素的五大方面。（　　）

A. 人的因素　　B. 材料因素

C. 机械的因素　　D. 资金的因素

7. 施工单位要以（　　）为依据，逐级分解目标以形成在合同环境下的项目施工质量保证体系的各级质量目标。

A. 法律、法规　　B. 专业技术规范

C. 工程承包合同　　D. 公司技术管理规范

8. 对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，未经（　　）检查认可，不得进行下道工序施工。

A. 监理工程师（或建设单位技术负责人）

B. 项目经理

C. 业务技术负责人

D. 施工单位技术负责人

9. 下列哪些材料不需要强制性产品认证。（　　）

A. 建筑安全玻璃　　B. 瓷质砖

C. 水泥　　D. 电线电览

10. 质量事故是指工段质量不合格，必须进行返修，加固或报废处理，由此造成直接经济损失在（　　）元以上质量事故。

A. 10万　　B. 5万

C. 1万　　D. 5000

背景材料：

最近几年中国的矿难不断，铁路及建筑工地上也经常发生安全事故，并且施工现场脏乱差，职工的生活环境很差。为此政府部门也在不断的加强安全生产监督，保证建筑行业职业健康安全。

根据上述背景，回答11～15题。

11. 按施工安全管理工作目标，生产达标合格率达到（　　），优良率达到80%。

A. 100%　　B. 98%

C. 95%　　D. 90%

12. 所有新工人必须经三级安全教育，即：施工人员进场前的（　　）、项目部作业组的安全教育。

A. 公司　　B. 生产组

C. 安全局　　D. 政府相关部门

13. 雨期进行作业，应有防触电、（　　）、防沉陷倒塌、防台风和防洪排水等措施。

A. 防爆　　B. 防冻

C. 防雷　　D. 防滑

14. 工程建设中一次死亡3人以上(含3人),按事故后果严重程度分类属于(　　)。

A. 重大伤亡事故　　B. 死亡事故

C. 特大伤亡事故　　D. 特别重大伤亡事故

15. 施工现场的固体废物主要有三种,包括拆建筑废物、(　　)及生活固体废物。

A. 固体废料　　B. 化学废物

C. 废金属　　D. 废器具

背景材料:

某建筑工程项目是某市重点工程之一,设计图纸齐全,发包方已为施工准备好了相应的条件,因此在发包过程中所有的条款都比较规范和合理,其中工期明确为2007年5月1日~2008年4月30日,合同价格采取清单计价,支付方式为首付20%,每月末按进度付款到完成工程量的80%。同时详细地规定了双方的违约条款。

根据上述背景,回答16~20题。

16. 该案例中的条件采以(　　)承包模式,对发包方最合适。

A. 施工总承包　　B. 施工承包管理

C. 施工平均承包模式　　D. 分包

17. 由于工程或工程的任何部门对土地的占用造成的第三者财产损失,由(　　)承担责任。

A. 监理人　　B. 发包方

C. 承包方　　D. 当事人

18. 工程接收证书颁发之前,(　　)应负责照管和保护工程。

A. 监理人　　B. 发包方

C. 承包方　　D. 当事人

19. 承包人要根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验,应由(　　)提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

A. 监理人　　B. 发包方

C. 承包方　　D. 当事人

20. 发包人应在监理人收到进度付款通知后的(　　)天内将进度款支付给承包方

A. 42　　B. 30

C. 28　　D. 21

21. 供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的(　　)进行。

A. 决策阶段　　B. 实施阶段

C. 设计阶段　　D. 施工阶段

22. 项目质量、进度、成本控制编码的基础是(　　)。

A. 组织结构图　　B. 项目结构图

C. 合同结构图　　D. 任务分工表

23. 进行项目目标动态控制,在收集项目目标的实际值之后,首先要做的工作是(　　)。

A. 调整项目目标　　B. 将项目目标进行分解

C. 将实际值与计划值比较　　D. 采取纠偏措施进行纠偏

24. 在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的步骤包括：(1)收集施工进度实际值；(2)定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；(3)如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的顺序是(　　)。

A. 1—2—3　　B. 2—1—3

C. 3—1—2　　D. 3—2—1

25. 在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务是(　　)。

A. 负责项目的人员配置和物资采购

B. 负责项目的技术管理工作

C. 代表企业法定代表人在项目上行使法律责任

D. 项目目标的控制和组织协调

26. 某项目在施工过程中，出现了严重的质量隐患，但由于施工单位技术人员的经验不足，没有及时发生，结果出现了质量事故。这种风险属于施工管理风险类型中的(　　)。

A. 经济与管理风险　　B. 组织风险

C. 工程环境风险　　D. 技术风险

27. 监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的(　　)。

A. 委托代理服务　　B. 监督管理服务

C. 中介代理服务　　D. 有偿技术服务

28. 在项目建议书和可行性研究阶段，编制建设项目投资估算可以依据(　　)。

A. 概算定额　　B. 预算定额

C. 投资估算指标　　D. 概算指标

29. 材料损耗率的计算公式，可以表示为(　　)×100%。

A. 净用量/损耗量　　B. 损耗量/净用量

C. 损耗量/总用量　　D. 净用量/总用量

30. 分部分项工程量清单的项目编码由(　　)位阿拉伯数字来表示。

A. 12　　B. 11

C. 10　　D. 9

31. 为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出，称为(　　)。

A. 直接成本　　B. 间接成本

C. 施工成本　　D. 可以直接计入工程对象的费用

32. 下列属于施工成本控制经济措施的是(　　)。

A. 进行技术经济分析，确定最佳的施工方案

B. 通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，控制实际成本

C. 密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会

D. 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策

33. 下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是(　　)。

A. 会计核算主要是成本核算

B. 业务核算是对个别的经济业务进行单项核算

C. 统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映

D. 业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点

34. 因素分析法的步骤是：①确定分析对象，并计算出实际与目标数的差异；②以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数；③将各个因素的实际数按照上面的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来；④确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序；⑤各个因素的影响程度之和，应与分析对象的总差异相等；⑥将每次替换计算所得的结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度。

以下程序正确的是(　　)。

A. ①④②③⑥⑤　　B. ①②④⑥⑤③

C. ①④③②⑥⑤　　D. ②④①③⑤⑥

35. 通常由于(　　)引起的索赔，承包商可以列入利润。

A. 不可抗力导致的工程延期　　B. 业主未能提供现场

C. 施工机械损坏导致的工程延期　　D. 工程未及时验收

36. 发包人在收到竣工结算报告及结算资料后(　　)天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以与发包人协议将工程折价。

A. 21　　B. 28


C. 42　　D. 56

37. 双代号网络图中，虚工作(虚线)表示工作之间的(　　)。

A. 时间间歇　　B. 搭接关系

C. 逻辑关系　　D. 自由时差

38. 某工程单代号网络图如下所示，其关键线路为(　　)。



A. 1-2-4-6　　B. 1-3-4-6

C. 1-3-5-6　　D. 1-2-5-6

39. 在施工过程中对施工成本目标进行动态跟踪和控制时，一般的项目成本控制的周期为(　　)。

A. 一个季度　　B. 一旬

C. 一个月　　D. 一周

40. 一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划，是工程项目的(　　)。

A. 控制性施工进度计划　　B. 指令性施工进度计划

C. 指导性施工进度计划　　D. 实施性施工进度计划

41. 建设工程项目的施工质量是指工程满足(　　)需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的要求，包括在安全、使用功能、耐久性、环境保护等方面所有明确和隐含需要能力的特性综合。

A. 质量监督机构　　B. 业主

C. 监理单位　　D. 施工单位

42. 某钢结构安装工程发生整体倾覆事故，经事故调查，发现是由于设计中，验算吊装承载能力出现失误造成的。该质量事故应判定为(　　)。

A. 社会原因引发的事故　　B. 经济原因引发的事故

C. 技术原因引发的事故　　D. 管理原因引发的事故

43. 建设工程质量监督档案应经(　　)签字后归档。

A. 建设单位负责人　　B. 施工单位负责人

C. 设计单位负责人　　D. 监督机构负责人

44. 职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有(　　)。

A. 正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员

B. 员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员

C. 承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员

D. 业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员

45. 国家推荐标准《职业健康安全管理体系—规范》中的(　　)要素，是 PDCA 循环中“P(计划)”的环节。

A. 结构与职责　　B. 职业健康安全方针

C. 文件和资料控制　　D. 职业健康安全管理方案

46. 项目经理部是施工现场第一线管理机构，应根据工程特点和规模，设置安全管理领导小组，该小组的第一责任人是(　　)。

A. 技术负责人　　B. 专职安全员

C. 项目经理　　D. 工长

47. 在施工质量政府监督的实施过程中，检查项目参与各方质保体系的组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度建设情况属于(　　)。

A. 建立质量监督档案的工作　　B. 开工前的质量监督工作

C. 施工过程中的质量监督工作　　D. 竣工阶段的质量监督工作

48. 在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是(　　)。

A. 企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请

B. 企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请

C. 认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请

D. 当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请

49. 施工,承包合同规定,工程师的检查检验不应影响施工的正常进行,如影响施工正常进行,处理原则是(　　)。

A. 检查检验不合格时,双方分担承担费用
B. 检查检验不合格时,发包人承担费用
C. 检查检验合格时,承包人承担费用,工期顺延
D. 检查检验合格时,发包人承担费用,工期顺延

50. 危险源识别是指(　　)。

A. 找出与每项工作活动有关的所有危险源
B. 找出与每项工作活动有关的所有危险源,并考虑什么人会受到伤害以及如何受到伤害等
C. 找出与每项工作活动有关的所有危险源,并考虑如何避免这些危险
D. 找出与每项工作活动有关的所有危险源,并考虑这些危险源发生的可能性

51. 对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目,除制定项目总体安全保证计划外,还必须制定(　　)的安全技术措施。

A. 单位工程或分部分项工程　　B. 单项工程或单位工程
C. 单位工程或分部工程　　D. 分部工程或分项工程

52. 防止噪声污染的最根本措施是(　　)。

A. 从声源上降低噪声　　B. 采用隔声装置
C. 从传播途径上控制　　D. 对接收者进行防护

53. 下列哪种固态废物的处理方式不是物理处理方式(　　)。

A. 焚烧　　B. 浓缩
C. 破碎　　D. 分选

54. 下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是(　　)。

A. 工程量小、工期短,施工过程中环境因素变化小,工程条件稳定并合理
B. 工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确
C. 工程结构和技术简单,风险小
D. 合同中有对承包商单方面保护的条款

55. 劳务分包合同中,工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后(　　)天内进行核实。

A. 7　　B. 14
C. 21　　D. 28

56. 施工总承包管理模式与施工总承包模式(　　)。

A. 工作开展程序相似　　B. 工作开展程序不同
C. 合同关系相同　　D. 合同价格计取方式相同

57. 下面有关施工总承包管理模式的基本特点的叙述中,错误的是(　　)。

A. 一般来说,施工总承包管理单位负责所有分包合同的招投标、合同谈判及签约
B. 施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调
C. 施工总承包管理模式有利于缩短建设周期
D. 所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价,对业主方节约投资有利

58. 某建设工程项目施工合同约定，由承包人负责采购项目所需的防火门，现设计要求的质量标准高于国家标准，则在材料采购合同中，对该材料的质量标准约定应是(　　)。

A. 按颁布的国家标准执行

B. 按设计要求执行

C. 按颁布的国家标准与设计要求折中执行

D. 由承包人视情况而定

59. 施工承包合同中规定的临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续应由(　　)负责办理。

A. 承包人　　B. 发包人

C. 监理工程师　　D. 发包人与承包人共同

60. 由于发包人未能按时办理有关批准和手续，导致工程暂停施工，(　　)。

A. 发包人承担所发生的追加合同价款，工期不相应顺延

B. 发包人承担所发生的追加合同价款，工期相应顺延

C. 承包人承担所发生的追加合同价款，工期不相应顺延

D. 承包人承担所发生的追加合同价款，工期相应顺延

61. 对各专业分包工程，总承包商负有(　　)的责任，并承担由此造成的损失。

A. 管理和控制　　B. 管理和监督

C. 管理和协调　　D. 管理和指挥

62. 建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定，通常情况下是(　　)。

A. 由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费

B. 由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费

C. 由建筑材料的供应方负责供应，不另计包装费

D. 由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费

63. 工期索赔，一般指(　　)要求延长工期。

A. 分包人向业主或者分包人向承包人

B. 承包人向业主或者分包人向承包人

C. 承包人向业主或者承包人向分包人

D. 业主向承包人或者分包人向承包人

64. 施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响施工正常进行，其处理原则是(　　)。

A. 检查检验不合格时，双方分担承担费用

B. 检查检验不合格时，发包人承担费用

C. 检查检验合格时，承包人承担费用，工期顺延

D. 检查检验合格时，发包人承担费用，工期顺延

65. 意外风险和不可预见因素索赔通常应该由(　　)承担。

A. 发包人　　B. 承包人

C. 分包人　　D. 保险人

66. 下列不属于隐蔽工程的是(　　)。

A. 桩基工程　　B. 模板工程

C. 预埋管道工程　　D. 抹灰工程

67. 如果干扰事件对工程的影响持续时间长,承包人则应按工程师要求的合理间隔(一般为28天),提交中间(　　),并在干扰事件影响结束后的28天提交最终索赔报告。

A. 索赔声明　　B. 索赔依据

C. 索赔权限　　D. 索赔报告

68. 在选择工程总承包人时,监理人有(　　)。

A. 决定权　　B. 认可权

C. 建议权　　D. 咨询权

69. 如果因监理人的过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额为(　　)。

A. 造成的实际损失　　B. 实际损失加一定罚金

C. 不超过监理报酬总额(含税金)　　D. 不应超过监理报酬总额(除去税金)

70. 竣工图编制要求中涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过(　　)的,应重新绘制竣工图。

A. 20%　　B. 40%

C. 35%　　D. 30%

二、多项选择题(共25题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错误选项。错选,本题不得分;少选,所选的每个正确选项得0.5分。)

背景材料:

玉山建筑工程公司通过投标,取得某单位图书馆的施工总承包合同,施工范围包括了书库、多媒体阅览室、办公室、喷水广场等项目,建设工期两年,项目经理刘某着手组织编写施工进度计划,同时针对施工风险,也编制了风险管理计划。

根据上述背景,回答1~4题。

1. 刘某在编写施工进度计划中采用了多种方法,与网络计划相比较,横道图进度计划法的特点有(　　)。

A. 适于手工编制计划　　B. 工作之间的逻辑关系表达清楚

C. 能够确定计划的关键工作和关键线路　　D. 调整工作量大

E. 适应大型项目的进度计划系统

2. 在工程网络计划中,关键线路是指(　　)的线路。

A. 双代号网络计划中无虚箭线

B. 双代号时标网络计划中无波形线

C. 单代号网络计划中工作时间间隔为零

D. 双代号网络计划中持续时间最长

E. 单代号网络计划中自由时差为零

3. 所做的风险管理计划中，主要内容应有(　　)。

A. 风险管理目标
B. 风险识别方法
C. 工程施工方案
D. 风险分类和风险排序要求
E. 风险管理的取责和权限

4. 工程中可能发生的经济与管理风险包括(　　)。

A. 安全管理人员的经验
B. 质量管理人员的知识水平
C. 工程施工方案
D. 工程资金的供应条件
E. 事故防范措施和计划

背景材料：

某项目通过招标选定了项目施工总承包单位，工程承包合同采用了固定总价合同形式，工程实施中由于业主提供的图纸不准确，导致施工误挖了市政供水管道，工程师指令承包商进行了处理，事后承包商向工程师发出了索赔意向通知。

根据上述背景，回答5~9题。

5. 与施工总承包模式比较，平行承发包模式的优点有(　　)。

A. 工作程序简单
B. 以施工图设计为基础招标，投标人进行报价较有依据
C. 可以边设计边施工，缩短建设周期
D. 符合质量控制上的“他人控制”原则，对业主的质量控制有利
E. 业主在合同管量与组织协调方面的工作量较小

6. 对于承包商而言，成本加酬金合同与固定总价合同相比较，承包商承包工程的(　　)。

A. 风险较低
B. 风险较高
C. 利润有保证
D. 利润无保证
E. 施工积极性高

7. 承包商可以提起索赔的事件通常有(　　)。

A. 发包人提供资料有误导致承包商损失
B. 工程变更造成时间费用损失
C. 季节性雨季造成停工损失
D. 发包人迟迟支付造成承包人损失
E. 供款利率上调

8. 索赔意向通知应简明扼要地说明(　　)等方面的内容。

A. 索赔事件发生的时间、地点和情况
B. 索赔事件的发展动态
C. 索赔依据和理由
D. 索赔事件对工程成本和工期的不利影响
E. 索赔金额

9. 施工项目经理在承担工程项目施工管理过程中，应履行的职责有(　　)。

A. 确保项目建设资金的落实到位
B. 建立技术管理体系
C. 主持工程竣工验收
D. 主持编制项目管理实施规划
E. 接受审计

10. 在国际上,建造师执业范围相当宽,可以执业的部门有(　　)。
A. 施工企业
B. 建设单位
C. 金融机构
D. 政府部门
E. 科研单位

11. 关于建筑安装工程费用中各项措施费的计算,下列说法正确的有(　　)。
A. 二次搬运费以直接工程费为取费基础
B. 施工排水降水费的计算,应包括排水、降水措施的各种费用
C. 环境保护费以直接费为取费基础
D. 文明施工费以直接工程费为取费基础
E. 临时设施费的计算应包括周转使用临建费和一次性使用临建费

12. 下列属于施工成本核算的基本内容的是(　　)。
A. 分包工程成本核算
B. 人工费核算
C. 利润核算
D. 税金核算
E. 周转材料费核算

13. 可索赔的费用中,人工费包括(　　)。
A. 施工人员的基本工资
B. 工资性质的津贴
C. 加班费
D. 现场管理费
E. 奖金

14. 当计算工期不能满足要求工期时,需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。在选择缩短持续时间的关键工作时,宜考虑(　　)。
A. 缩短持续时间对质量影响不大的工作
B. 缩短持续时间所需增加的费用最少的工作
C. 有充足备用资源的工作
D. 持续时间最长的工作
E. 缩短持续时间对安全影响不大的工作

15. 建筑工程施工合同约定的工程变更价款的确定方法有(　　)。
A. 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同条款
B. 合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款
C. 合同中只有类似于变更工程的价格,不应参照类似价格变更合同价款
D. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
E. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由工程师提出适当变更价格,经承包人确认后执行

16. 属于实施性施工进度计划的有(　　)。
A. 项目施工的年度施工计划
B. 项目施工总进度规划
C. 项目施工总进度计划
D. 项目施工的月度施工计划

E. 项目施工的旬施工作业计划

17. 属于操作责任事故的是(　　)。

A. 施工技术方案未经分析论证,冒然组织施工

B. 工序未执行施工操作规程

C. 材料配方失误

D. 无证上岗

E. 违背施工程序指挥施工

18. 建设工程项目环境管理的目的在于(　　)。

A. 保护生态环境

B. 使社会的经济发展与人类的生存环境互相协调、一致

C. 控制作业现场的各种对环境有害的因素

D. 节约能源和避免资源的浪费

E. 建立一个切实可行的管理体系

19. 建设工程职业健康安全事故,按事故后果严重程度分类有(　　)。

A. 轻伤事故　　B. 重伤事故

C. 死亡事故　　D. 重大事故

E. 一般事故

20. 在施工质量政府监督的实施过程中,属于工程项目开工前的质量监督工作有(　　)。

A. 召开项目参与各方参加的首次监督会议

B. 向项目参与各方公布监督方案,提出监督要求

C. 对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处

D. 进行第一次监督检查

E. 检查工程实体质量和质量控制资料

21. 工作活动的相关信息可包括以下方面(　　)。

A. 正在执行工作的工作期限和频次

B. 已接受此项工作的人员的培训

C. 可能使用的手持动力工具

D. 工作期间所用到或所遇到的物质

E. 与工作活动相关的其他工作活动的进展情况

22. 职业健康安全管理体系的作用是(　　)。

A. 有助于推动职业健康安全法规和制度的贯彻执行

B. 能促进企业职业健康安全管理水平的提高

C. 能提高企业的全面管理水平

D. 可以使企业保质、保量完成施工任务

E. 可以促进我国职业健康安全管理标准与国际接轨,有助于消除贸易壁垒

23. 不可接受的损害风险通常是指(　　)。

A. 超出了人们的判断能力的限度　　B. 超出了法律、法规和规定的要求

C. 超出了组织的方针、目标和规章制度等　　D. 超出了人们普遍接受的要求

E. 超出了建设工程项目的总体规划

24. 控制强噪声施工作业时间应做到(　　)。

A. 凡在人口稠密区进行强噪声作业时,须严格控制作业时间

B. 确系特殊情况必须昼夜施工时,出安民告示,求得群众谅解

C. 一般早10点到晚6点之间停止强噪声作业

D. 确系特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪声措施

E. 确系特殊情况必须昼夜施工时,会同建设单位找当地居委会、村委会或当地居民协调

25. 工程质量事故记录文件包括工程质量事故报告和工程质量事故处理记录。发生质量事故应有报告,并做好事故处理鉴定记录,建立质量事故档案,其主要内容包括(　　)等。

A. 质量事故报告　　B. 实施记录

C. 处理方案　　D. 工程质量保修书

E. 验收记录

深度押题试卷 F　参考答案

一、单项选择题

1. A；	2. B；	3. B；	4. D；	5. C；	6. D；	7. C；	8. A；	9. C；	10. D；
11. A；	12. A；	13. C；	14. A；	15. B；	16. B；	17. B；	18. C；	19. C；	20. C；
21. D；	22. B；	23. C；	24. A；	25. D；	26. B；	27. D；	28. C；	29. B；	30. A；
31. B；	32. D；	33. B；	34. A；	35. C；	36. D；	37. C；	38. C；	39. C；	40. A；
41. B；	42. C；	43. D；	44. B；	45. D；	46. C；	47. B；	48. C；	49. D；	50. B；
51. A；	52. A；	53. A；	54. D；	55. B；	56. B；	57. A；	58. B；	59. B；	60. B；
61. C；	62. C；	63. B；	64. D；	65. A；	66. D；	67. D；	68. C；	69. D；	70. C；

二、多项选择题

1. A、D；	2. B、C、D；	3. A、D、E；	4. D、E；	5. C、D；
6. A、C、E；	7. A、B、D；	8. A、B、C、D；	9. B、D、E；	10. A、B、D、E；
11. A、B、D、E；	12. A、B、E；	13. A、B、C、E；	14. A、B、C、E；	15. D、E；
16. B、D；	17. A、B、C、D；	18. A、B、C；	19. A、B、D；	20. A、B、C；
21. A、B、E；	22. B、C、D；	23. A、B、D、E；	24. A、B、C、E；	