建设工程施工管理模拟52<2>

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

一、单项选择题

(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.施工方项目管理的目标不包括施工的(　　)。

A．成本目标　　B．进度目标
C．安全目标　　D．质量目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

2.(　　)组织结构模式在工作中常会出现交叉和矛盾的指令关系。

A．职能制　　B．线性
C．矩阵制　　D．事业部制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

3.依据组织论在施工管理中的应用，反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工的是(　　)。

A．项目结构图　　B．项目管理任务分工表
C．项目组织结构图　　D．项目管理职能分工表

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

4.按照项目目标控制的动态控制原理，在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备工作的是(　　)。

A．将项目目标分解　　B．对项目目标进行跟踪
C．收集项目目标的实际值　　D．比较实际值与计划值

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

5.施工单位在编制施工方案时，可能发生施工机械选择不当、流水施工安排不合理等问题，由此可能导致施工延误和一些质量问题，这种风险属于风险类型中的(　　)。

A．工程环境风险　　B．组织风险
C．技术风险　　D．经济与管理风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

6.我国目前推行建筑工程监理制度，(　　)可以规定实行强制监理的建筑工程范围。

A．国务院　　B．建设部
C．发改委　　D．行业协会

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

7.已知某施工机械耐用总台班为4000台班，大修间隔台班为500台班，一次大修修理费为8000元，则该施工机械的台班大修修理费为(　　)元/台班。

A．10　　B．14
C．16　　D．17.5

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

8.按照目前我国建设安装工程费用组成，为确保工程在正常条件下施工，使用各种排水降水设备所发生的费用应记入(　　)。

A．施工机械用费　　B．措施费
C．规费　　D．间接费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

9.对于从事建筑安装企业的工人的公积金应记入建筑安装工程费用项目组成中的(　　)。

A．人工费　　B．措施费
C．规费　　D．企业管理费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

10.管理是由提出问题、筹划、决策、执行、检查等多个环节组成的，这些组成管理的环节就是(　　)。

A．管理的原则　　B．管理的方法
C．管理的基础　　D．管理的职能

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

11.在进行措施项目计价时，投标人(　　)。

A．可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿
B．不得对措施项目清单做任何调整
C．对措施项目清单的调整可以在中标之后进行
D．可以根据施工组织设计采取的措施增加项目

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

12.我国现行工程量清单计价办法中的单价采用(　　)。

A．指数单价　　B．综合单价
C．工料单价　　D．不限制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

13.在编制工程量清单时，分部分项工程量清单的内容包括(　　)。

A．项目编码、计量单位、工程数量、综合单价
B．项目名称、计量单位、工程数量、综合单价
C．项目编码、项目名称、计量单位、工程数量
D．项目编码、项目名称、工程数量、综合单价

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

14.在编制工程量清单时，施工现场的实际情况应在(　　)里面反映。

A．分部分项工程量清单　　B．总说明
C．措施项目清单　　D．其他项目清单

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

15.工程量清单中的其他项目清单不包括(　　)。
A．零星工作项目费　　B．总承包服务费
C．材料购置费　　D．规费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

16.为了取得施工成本管理的理想成效，对施工成本管理目标进行风险分析，并指定防范性措施，属于(　　)。
A．组织措施　　B．技术措施
C．经济措施　　D．合同措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

17.以货币形式编制施工项目在施工项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率，以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案是指(　　)。
A．成本预测　　B．成本计划
C．成本核算　　D．成本考核

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

18.在对工程施工成本进行分析的过程中，不但可以对已发生的，而且对未发生的和正在发生的经济活动进行核算的是(　　)。
A．会计核算　　B．成本核算
C．统计核算　　D．业务核算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

19.施工企业的施工生产计划属于(　　)范畴。
A．企业计划　　B．工程项目管理
C．总体规划　　D．进度控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

20.在对某项目进行成本控制时，成本的实际值是100万元，成本的计划值是80万元，那么该项目的偏差程度是(　　)。
A．1.25　　B．0.8
C．0.2　　D．0.25

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

21.在对建设工程项目进行施工成本偏差分析时，(　　)很难直接用于定量分析。
A．横道图法　　B．表格法
C．曲线法　　D．总费用法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

22.为掌握新的施工技术来完成某项工程，公司派小王去学习，小王在培训期间的工资应记入(　　)。

A．直接工程费　　B．措施费
C．企业管理费　　D．规费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

23.在进行施工成本核算时，一般以(　　)为成本核算对象。

A．单项工程　　B．单位工程
C．分部工程　　D．分项工程

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

24.在对建设项目进行动态控制的时候，要定期进行施工成本计划值和实际值的比较。在工程合同价和实际施工成本的比较中，(　　)是实际值。

A．工程合同价中相应成本项　　B．实际施工成本中相应成本项
C．施工成本规划中相应成本项　　D．投标价中相应成本项

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

25.在计算工程索赔时，按照“索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用”来计算索赔费用的方法是(　　)。

A．实际费用法　　B．修正实际费用法
C．总费用法　　D．修正总费用法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

26.合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由(　　)提出。

A．承包人　　B．监理工程师
C．发包人　　D．三方协商后

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

27.某项工程在建安工程价款的结算时采取动态结算，该工程不能采用的方法是(　　)。

A．按实际价格结算法　　B．按主材计算价差
C．修正总费用法　　D．竣工调价系数法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

28.在下列方法中，(　　)不是索赔费用的计算方法。

A．实际费用法　　B．总费用法
C．修正的实际费用法　　D．修正的总费用法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

29.按照我国目前的规定，建设工程监理属于国际上(　　)项目管理范畴。

A．施工方　　B．设计方
C．业主方　　D．供货方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

30.在双代号网络计划和单代号网络计划中，关于关键线路下列说法正确的是(　　)。
A．关键线路是总的工作持续时间最长的工作
B．一个网络计划只能有1条关键线路
C．在网络计划执行的过程中，关键线路不能转移
D．关键线路上的工作不一定是关键工作

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

31.某项工作有两个紧后工作，其最迟完成时间分别为20天、15天，其持续时间分别为7天、12天，则本工作的最迟完成时间为(　　)天。
A．3　　B．13
C．15　　D．18

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

32.通过工程网络的计算发现关键工作和关键路线，实现进度控制的科学化属于施工方进度控制的(　　)。
A．组织措施　　B．管理措施
C．技术措施　　D．经济措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

33.业主方进度控制的任务是控制整个项目(　　)阶段的进度。
A．决策　　B．实施
C．决策和实施　　D．施工

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

34.施工质量保证体系的运行重心是(　　)。
A．施工组织设计　　B．PDCA循环
C．事前、事中、事后控制相结合　　D．过程管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

35.单位工程或主要分部分项工程施工组织设计的基本内容不包括(　　)。
A．施工条件分析　　B．施工规划
C．施工平面图　　D．施工方案

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

36.
下列对单位工程或主要分部分项工程施工组织设计的基本内容的说明，不正确的是(　　)。
A．施工条件分析包括合同条件、现场条件和法规条件
B．施工方案包括施工技术方案和组织方案

http://77fuxi.taobao.com

http://item.taobao.com/item.htm?id=81251
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taoba

C．施工进度计划包括时间进度计划和施工资源进度计划
D．施工措施包括组织措施、技术措施、经济措施、管理措施和行政措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

37.某砖混结构住宅一楼墙体砌筑时，监理发现由于施工放线的失误，导致山墙上窗户的位置偏离30cm，这时应该(　　)。
A．加固处理　　B．修补处理
C．返工处理　　D．不作处理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

38.质量保证体系是企业内部的一种管理手段，在(　　)环境中，它是施工单位取得建设单位信任的手段。
A．法律　　B．经济
C．合同　　D．风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

39.在工程建设全过程，监督机构按照监督方案对项目施工情况进行不定期的检查。其中在基础和结构阶段每(　　)安排监督检查。
A．天　　B．周
C．月　　D．季度

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

40.在影响工程质量的因素中，(　　)因素是质量管理中第一因素。
A．人　　B．材料
C．机械设备　　D．施工方法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

41.政府的质量监督部门编制单位工程质量监督报告，在竣工验收之日起(　　)天内提交竣工验收备案部门，对不符合验收要求的责令改正。
A．5　　B．6
C．7　　D．8

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

42.根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，国家推行工程竣工验收备案制度。备案部门在收到备案文件资料后的(　　)天内，对文件资料进行审查。
A．14　　B．15
C．16　　D．17

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

43.施工质量检查的方式不包括(　　)。
A．日常检查　　B．监督检查

C．综合检查　　D．专业检查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

44.下列不属于质量管理八项原则的是(　　)。
A．领导作用　　B．全员参与
C．持续改进　　D．控制为主

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

45.职业健康安全管理体系的作用不含(　　)。
A．有助于推动职业健康安全制度和法规的执行
B．有助于消除贸易壁垒
C．有助于提高全民的安全意识
D．有助于提高社会经济效益

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

46.环境保护的主要内容不包括(　　)。
A．预防和治理环境污染　　B．防止环境破坏
C．提高经济效益　　D．保护生态环境

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

47.与工业产品生产相比，建设工程项目的运作和施工不能标准化，反映了建设工程项目及其生产具有(　　)的特点。
A．一次性　　B．单件性
C．体积庞大　　D．预约性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

48.通常把影响施工质量的五个方面因素，用英文字母概括为(　　)。
A．1M4E　　B．2M2E
C．3M1E　　D．4M1E

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

49.根据环境管理体系规范及使用指南GB/T 24001-1996，ISO 148001：1996，一级要素“实施与运行”不包括(　　)二级要素。
A．信息交流　　B．文件控制
C．运行控制　　D．记录

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

50.施工企业质量管理体系文件主要是由质量手册、程序文件、质量计划和质量(　　)等构成。
A．方针　　B．目标
C．记录　　D．评审

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

51.工程项目施工安全控制的指导性文件是(　　)。

A．施工安全技术措施计划　　B．施工组织设计

C．施工管理实施规划　　D．施工管理规划大纲

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

52.根据建设工程职业健康安全事故的分类，一次事故中死亡3人属于(　　)。

A．重伤事故　　B．死亡事故

C．重大伤亡事故　　D．特大伤亡事故

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

53.下列不属于施工项目安全检查类型的是(　　)。

A．日常性检查　　B．专业性检查

C．季节性检查　　D．综合性检查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

54.防止噪声污染的最根本措施是(　　)。

A．在声源上安装消声器消声　　B．减振降噪

C．从声源上降低噪声　　D．利用吸声材料

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

55.根据伤亡事故处理规定，伤亡事故处理工作应当在90日内结案，特殊情况不得超过（　　)日。

A．160　　B．170

C．180　　D．200

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

56.《建设工程施工合同(示范文本)》合同文件其优先解释顺序是不同的，一般的优先顺序应为(　　)。

A．通用合同条款→专用合同条款→有关的标准、规范及技术文件→图纸

B．专用合同条款→通用合同条款→有关的标准、规范及技术文件→图纸

C．通用合同条款→专用合同条款→图纸→有关的标准、规范及技术文件

D．专用合同条款→通用合同条款→图纸→有关的标准、规范及技术文件

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

57.建设部和国家工商管理局于1992年2月4日颁发的《建设工程施工合同(示范文本)》适用的工程不包括(　　)。

A．各类公用建筑　　B．公路建设

C．工业厂房　　D．管道的施工

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

58.建筑材料采购合同的主要内容不包括(　　)。

A．标的　　B．预算

C．验收　　D．结算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

59.承包人按照合同完成施工任务，通过工程竣工验收，实际竣工期应为(　　)。

A．合同约定的竣工日期　　B．承包人送交竣工验收报告的日期

C．发包人在竣工验收报告的签收日期　　D．工程移交的日期

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

60.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的规定，专业工程分包人的责任或工作不包括(　　)。

A．分包人对有关分包工程的责任　　B．分包人于发包人的关系

C．承包人指令　　D．监理人责任

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

61.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于工程费用控制的论述正确的是(　　)。

A．工程施工合同价款可以采用总价合同、单价合同和成本加酬金等方式约定

B．工程预付款支付后应在第一次进度款支付时扣回

C．发包人支付工程款的依据是承包人提交的工程款的申请报告

D．竣工结算应在承包人提交的竣工结算报告后28天内完成

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

62.合同签订以后，合同中各项任务的执行要落实到具体的项目经理或者项目参与人员身上，对于施工合同的执行情况进行跟踪，其中施工合同的跟踪的对象不应包括(　　)。

A．承包的任务　　B．分包人的工程和工作

C．现场管理人员对现场情况的直接了解　　D．业主和其委托的工程师的工作

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

63.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的规定，下列有关劳务分包合同的论述正确的是(　　)。

A．劳务分包人应为进入施工现场的第三方人员办理保险，并支付保险费用

B．劳务分包人应为施工现场内的自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用

C．采用固定价格时，无论发生任何情况，均为一次包死，不再调整

D．采用固定劳务报酬方式的，每次结算须计算工时和工程量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

64.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，在下列有关原因中，不能构成工程延期索赔的是(　　)。

A．不可抗力造成的工程延期，承包人向发包人提出的索赔

B．由于发包人的指令工程暂停，造成工期拖延，承包人向发包人提出的索赔

C．由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人向发包人的索赔

D．由于承包人的原因导致工期拖延，发包人向承包人的索赔

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

65.在下列的内容中，既可以构成施工索赔依据的，又可以构成索赔证据的是(　　)。
A．施工合同文件　　B．法律、法规
C．工程建设惯例　　D．施工日记、备忘录

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

66.施工记录信息不包括(　　)。
A．施工日志　　B．资金计划表
C．用工记录　　D．质量检查记录

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

67.施工方信息管理的任务不包括(　　)。
A．为预测和决策提供依据　　B．实现项目管理信息化
C．信息的组织　　D．设置信息中心

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

68.施工项目信息管理系统的功能要求(　　)。
A．提高数据处理的效率　　B．提高数据传输的抗干扰能力
C．有利于用户提取信息　　D．提高数据传输的保真度

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

69.基于互联网的工程项目信息管理系统的实现方式不包括(　　)。
A．直接购买　　B．租用服务
C．自行开发　　D．间接购买

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

70.施工文件的密级可分为三类，不包括(　　)。
A．绝密　　B．中密
C．机密　　D．秘密

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

二、多项选择题

(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。)

1.组织结构图是一种基本的组织工具，下列对项目组织结构图的论述，正确的是(　　)。
A．项目组织结构图反映一个组织系统中各子系统之间的组织关系
B．项目组织结构图反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系
C．项目组织结构编码和项目结构编码两者之间没有联系
D．业主方、设计方、施工方、供货方和工程管理咨询方的项目管理的组织结构都可以用各自的项目组织结构图描述

E．项目组织结构图应反映项目经理和费用控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等主管工作部门或主管人员之间的组织关系

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABDE

2.施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力(　　)。

A．选择施工作业队伍　　B．选择监理单位
C．进行合理的经济分配　　D．指挥工程项目建设的生产经营活动
E．组织项目管理班子

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACDE

3.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取(　　)等形式，对建设工程实施监理。

A．旁站　　B．抽查检验
C．巡视　　D．见证取样
E．平行检验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACE

4.根据我国现行的规定中，建筑安装工程费用的计算方法有(　　)。

A．工料单价法　　B．全费用单价法
C．定额单价法　　D．实物量单价法
E．综合单价法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:AE

5.按照我国现行规定，可以计入建筑安装工程间接费的税费是(　　)。

A．房产税　　B．城市维护建设税
C．印花税　　D．营业税
E．固定资产方向调节税

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:AC

6.某建筑工程采用清单计价方式，该工程分部分项工程量清单构成包括(　　)。

A．项目编码　　B．项目名称
C．计量单位　　D．工程数量
E．工程特征

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

7.为了取得施工成本管理的理想效果，应从多方面采取措施，通常包括(　　)。

A．监督措施　　B．组织措施
C．技术措施　　D．经济措施
E．合同措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCDE

8.某建设项目由于业主修改设计，工程师下令承包人停工1个月。就此，承包人提出索赔。按照国际惯

http://77fuxi.taobao.com

例，索赔能够成立的包括(　　)。

A．可以辞退工人的人工上涨费　　B．材料价格上涨费

C．延期一个月的保函手续费　　D．现场管理费和总部管理费

E．一个月的利润索赔

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABCD

9.在一个建设工程项目中，编制控制性施工进度计划的主要目的是(　　)。

A．对施工进度目标进行再论证　　B．对进度目标进行分解

C．确定施工的总体部署　　D．确定里程碑时间的进度目标

E．确定项目的最终完成时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABCD

10.施工方进度控制在管理观念方面存在的主要问题是(　　)。

A．缺乏进度计划系统的观念　　B．缺乏动态控制的观念

C．缺乏风险管理的观念　　D．缺乏合同管理的观念

E．缺乏进度计划多方案比较和选优的观念

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABE

11.在项目实施阶段，项目总进度除了施工进度以外，还包括(　　)工作进度。

A．招投标　　B．设计准备阶段

C．工程物资采购　　D．项目动用前准备

E．编制项目建议书阶段

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABCD

12.施工准备按其性质分类有(　　)。

A．工程项目开工前的全面施工准备　　B．单项工程施工准备

C．各分部分项工程施工准备　　D．冬、雨季等季节性施工准备

E．单位工程施工准备

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ACD

13.施工质量保证体系的运行，应按照事前、事中和事后控制相结合的模式依次展开，下列关于事前、事中和事后控制的说明，不正确的有(　　)。

A．事前控制有两层含义，一是进行施工质量目标的预控，二是控制施工准备工作状态

B．事前控制属于预控方式

C．事中控制的关键是增强质量意识，强化操作者自我约束、自我控制

D．事中控制的关键是监控和他人控制

E．事后控制指对质量偏差的纠正

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:DE

14.施工质量检验的主要方式包括(　　)。

A．自我检验　　B．相互检验

C．专业检验　　D．综合检验

E．交接检验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCE

15.影响施工质量的因素包括(　　)的控制。
A．施工方法　　B．人工
C．机械　　D．材料
E．政策

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

16.根据建设工程职业健康安全与环境管理的特点，(　　)决定了职业健康安全与环境管理的复杂性。
A．建筑产品的委托性　　B．建筑产品生产的阶段性
C．建筑产品受外部环境影响因素多　　D．建筑产品的固定性
E．建筑产品生产的流动性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CDE

17.根据施工安全技术措施计划的实施要求，下列各项属于安全技术交底的主要内容是（　　）。
A．本工程项目的施工作业特点和危险点　　B．针对危险点的具体预防措施
C．应注意的安全事项　　D．应优先采用新的安全技术措施
E．相应的安全操作规程和标准

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCE

18.某工程项目施工过程中，由于下述情况导致暂停施工，根据施工合同示范文本的规定，承包人可获得工期顺延的有(　　)。
A．由于发包人未能按约支付工程款，承包人暂停施工
B．由于在施工过程中出现了意外情况，工程师指令承包人暂停施工
C．由于施工机械发生故障，承包人暂停施工
D．由于工程师未能及时发布复工指令，承包人暂停施工
E．承包人提出复工申请，因工程师未及时作出答复，导致承包人无法复工

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ADE

19.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，属于承包人的义务包括(　　)。
A．负责保修期内的工程维修
B．组织图纸会审和设计交底
C．施工期间遵守政府有关主管部门的管理规定
D．保持施工现场的整洁
E．办理施工期间有关爆破作业的申请批准手续

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACD

20.根据施工安全检查的内容，安全检查的主要内容包括查思想和(　　)。
A．查制度　　B．查隐患
C．查整改　　D．查伤亡事故处理
E．查责任

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABCD

21.通过对合同跟踪，可能会发现合同实施实际情况偏离了工程计划和工程目标，此时，应进行合同实施的偏差分析，其内容应包括(　　)。

A．产生偏差的原因分析　　B．合同实施的责任分析

C．合同实施的趋势分析　　D．合同实施的偏差处理措施分析

E．工程质量的检查结果分析

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABC

22.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定了发包人和承包人的义务，其中属于发包人的义务包括(　　)。

A．办理施工期间中断道路交通的申请批准手续

B．按时参加各种检查和验收

C．提供现场测量基准点、基准线和水准点及有关资料

D．提供具备施工条件的施工场地

E．按合同的规定向分包人支付合同价款

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ACD

23.单价合同的特点包括(　　)。

A．允许随工程量变化而调整总价，不存在工程量方面的风险，对合同双方都比较公平

B．招标前发包单位无须对工程范围作出完整、详尽的规定，从而缩短招标准备时间

C．投标人只需对所列工程内容报出自己的单价，从而缩短投标时间

D．业主需要安排专门力量来核实已经完成的工程量，需要在施工过程中花费不少精力，协调工作量大

E．在施工进度上能极大地调动承包人的积极性和主动性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABCD

24.施工承发包模式包括平行发包、施工总承包和施工总承包管理等，下列关于施工总承包管理模式的论述正确的是(　　)。

A．采用施工总承包管理模式，招标不依赖于完整的施工图，可以将施工招标提前到设计阶段进行，设计完成一部分，施工发包一部分

B．施工总承包管理模式有两种可能，即发包人与分包单位签订合同，施工总承包管理单位与分包人签订合同

C．施工总承包管理模式中，每一个分包单位的选择都要经过总承包管理单位的认可，因为总承包管理单位承担施工总体管理和目标控制的任务和责任

D．在施工总承包管理模式中，合同交界面比较多，应重视各合同之间界面的定义，否则对质量控制不利

E．在施工总承包管理模式中，业主要负责对多个合同的跟踪管理，工作量较大

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案：ABC

25.施工方信息管理的任务包括(　　)。

A．为预测和决策提供依据　　B．进度控制信息

C．设置信息中心　　D．了解历史资料

E．实现项目管理信息化

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

http://77fuxi.taobao.com

答案：ACE

考试结果

计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

大题	题量	总分	小题累加总分	正确得分累加	总得分	正确率
第1大题	70	70	70	0	0	0%
第2大题	25	50	50	0	0	0%

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

http://77fuxi.taobao.com