2011年二级建造师、监理工程师、环评、一级、造价等三天一本书系列面授录制光盘火热销售中.....（邮寄光盘）
QQ:813517521(免费赠送2010全套面授+网校课程）--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点 命题专家老师权威授课 tel：18903716436（咨询即送题库）

2007年二级建造师《机电实务》真题回忆！

2008-2-28 11:09:00 来源： 频道：二级建造师

这是去年的考试题中的前２０几道题，，望大家参考

1，工程中常用的变速箱，基本上都是采用（ ）传动。

D 齿轮

2，液体阻力损失通常用单位（ ）流体的能量损失（或称水头损失） 来表示

C 重量

3，完整的供配电电路总是由电源、开关控制设备、（ ）组成。

B 供电线路、控制线路、用电负载

4，电线、电缆的分类方法很多，在电气工程中以（ ）和使用场所进行分类的方法最为实用。

A 电压

5，设备试运转顺序，下列表述错误的是（ ）

B 先主机，后附属设备

6，联动空负荷试运转应由（ ）组织，并负责试运转方案的编制。

D 施工单位或总承包单位

7，电气工程施工安排时，不属于电气工程的施工程序是（ ）

A 配合土建工程施工 B 电气交换验收 C 试通电 D 临时用电报批

8，电气工程中，电气设备、器具和材料定义为高压的是（ ）

A 额定电压大于35kv的交、直流

B 额定电压大于6kv的交、直流

C 额定电压大于1.5kv的交流、1kv的直流

D 额定电压大于1kv的交流，1.5kv的直流

9，不论何种类别管道工程，施工程序安排要注意与（ ）及其他专业工程施工的配合。

A 土建 B 市政 C 电力 D 石化

10．风管系统的施工内容主要包括风管、风管配件和风管部件的制作，风管系统的安装及风管系统的（ ）等。

A 灌水试验 B 真空试验 C 强度试验 D 严密性试验

11．消防验收一般遵循验收受理、现场检查、（ ）、结论评定、工程移交等顺序来进行。

A 最终验收 B 现场验收 C 中间验收 D 初步验收

12．在起重工程中，用做缆风绳的钢丝绳，其安全系数一般不小于（ ）

A 3.5 B 5 C 8 D 10~12

13．综合布线系统是在智能建筑中构筑（ ）通道的设施。

A 语言 B 图像 C 数据 D 信息

14．电梯安装完成后，安装施工单位应进行（ ）性质的调试和检验。

2011年二级建造师、监理工程师、环评、一级、造价等三天一本书系列面授录制光盘火热销售中.....（邮寄光盘）
QQ:813517521(免费赠送2010全套面授+网校课程）--足不出户，尽享名师点评!
划重点--讲难点--背考点 命题专家老师权威授课 tel：18903716436（咨询即送题库）

A．初检 B．自检 C．互检 D．终检

15．焊接方法种类繁多，在施工现场最常用的方法是（ ）。

A．高能焊 B．电渣焊 C．电弧焊 D．爆炸焊

16．管道及设备的防腐层施工应在环境温度（ ）℃以上的常温下进行。

A．+3 B．+5 C．+8 D．+10

17．现在常用A声级作为噪声测量和评价的基本量。A声级通常用符号LA表示，单位是（ ）。

A．dA(A) B．dB(A) C．dC(A) D．dD(A)

18．机电安装工程中需要经济分析的主要施工方案是（ ）。

A．焊接施工方案 B．设备运输方案

C．施工组织方案 D．特大设备吊装方案

19．机电安装工程承包人经发包人同意或按照合同约定，可将承包项目的部分（ ）分包给具备相应资质条件的分包人完成，并与之订立分包合同。

A 主体工程、非关键工作 B 非主体工程、关键工作

C 非主体工程、非关键工作 D 主体工程、关键工作

20．机电安装工程施工进度计划的实施，首先应编制并执行（ ）施工进度计划。

A．单位工程 B．分部工程

C．阶段性 D．分项工程

21．计算机电安装工程预算取费时，其它直接费的取费以直接工程费中的（ ）为基数。

A．人工费 B．材料费 C．机械费 D．设备费

22．从事影响工程产品质量的所有人员，应确定其所必要的资格和能力。人员的资格和能力应从（ ）等四个方面予以判定。

A．教育（学历）、培训、技能、性别 B．教育（学历）、培训、技能、经历

C．政治思想、培训、年龄、经历 D．教育（学历）、培训、经历、具体素质

23．对检测器具应进行（ ）检定、校验，以防止检测器具的自身误差而造成工程量不合格。

A．必要 B．不定期 C．周期 D．年度

24．工程材料的质量是（ ），其质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准要求。

A．工程质量的关键 B．施工的重要物质基础

C．工程质量的基础 D．施工质量的重要组成

25．项目施工安全管理中，（ ）对本工程项目的安全生产负全面领导责任。

A．项目经理 B．总工程师 C．劳务队长 D．工长（施工员）

26．工业机电安装工程要依据（ ）及其各类动力站投运顺序来安排总体进度计划。

A．生产工艺流程 B．设备供货情况

C．土建施工进度 D．材料进场计划