县级土地利用总体规划

制图规范

国 土 资 源 部

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

目　录

前　言 I

1　适用范围 3

2　规范性引用文件 3

3　总则 3

4　一般规定 5

5　土地利用现状图 8

6　土地利用总体规划图 9

7　基本农田保护规划图 10

8　建设用地管制分区图 10

9　土地整治规划图 11

10　重点建设项目用地布局图 12

11　中心城区土地利用现状图 12

12　中心城区土地利用规划图 13

附录 A　（规范性附录）　土地用途规划分类及含义 15

附录 B　（规范性附录）　土地利用总体规划图表达的规划要素及含义 17

附录 C　（规范性附录）　土地用途规划分类要素表达图式 18

附录 D　（规范性附录）　土地利用总体规划图中规划要素表达图式 21

附录 E　（规范性附录）　基本农田保护规划图要素表达图式 23

附录 F　（规范性附录）　建设用地管制分区图要素表达图式 24

附表 G　（规范性附录）　土地整治规划图要素表达图式 25

附表 H　（规范性附录）　重点建设项目用地布局图要素表达图式 26

附录 I　（规范性附录）　中心城区土地利用规划图中规划要素表达图式 27

附录 J　（规范性附录）　土地利用总体规划图件中基础地理要素表达图式 31

附录 K　（规范性附录）　土地利用总体规划图件中注记表达图式 32

附录 L　（规范性附录）　图幅配置示意图 33

附录 M　（资料性附录）　土地利用总体规划可选择图件内容说明 35

附录 N　（资料性附录）　县级土地用途区最小上图面积表 37

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附录 P （资料性附录） 县级土地利用总体规划必备图件样图.....38
附录 Q （资料性附录） 县级土地利用总体规划可选择图件样图.....50

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

前　言

为加强对县级土地利用总体规划编制工作的指导，保证县级土地利用总体规划制图质量，推进土地利用总体规划制图标准化、规范化建设，根据《中华人民共和国土地管理法》及有关法律、法规、技术标准，制订《县级土地利用总体规划制图规范》，明确县级土地利用总体规划有关图件制图要素及其表达要求。

本规范的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F、附录 G、附录 H、附录 I、附录 J、附录 K、附录 L 为规范性附录，附录 M、附录 N、附录 P、附录 Q 为资料性附录。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

县级土地利用总体规划制图规范

1 适用范围

本规范适用于全国县级行政区域（县、区、市、旗，下同）土地利用总体规划图件的制作。本规范规定了县级土地利用总体规划图件的数学基础、图件内容、图件种类、要素表达、图幅配置等内容。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 5791-1993　1:5000，1:10000 地形图图式

GB/T 7929-1995　1:500，1:1000，1:2000 地形图图式

GB/T 10609.1-1989　技术制图标题栏

GB/T 13361-1992　技术制图通用术语

GB/T 21010-2007　土地利用现状分类

《国土资源部办公厅关于印发市县乡级土地利用总体规划编制指导意见的通知》（国土资厅发[2009]51 号）

3 总则

3.1 空间参照系统

正式图件的平面坐标系统采用“1980 西安坐标系”；高程系统采用“1985 国家高程基准”；投影系统采用高斯-克吕格投影；宜按 3°分带。

3.2 图件比例尺

3.2.1 基本比例尺

县级土地利用总体规划图件，县域图件比例尺一般为 1:5 万。如辖区面积过大或过小，可适当调整图件比例尺。

中心城区图件，比例尺范围为 1:1 万~1:5 万。中心城区规划控制范围较大的可适当调整图件比例尺。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

3.2.2 比例尺—挂图

县级土地利用总体规划图件，县域图件挂图比例尺以 1:5 万为主；如辖区面积过大或过小，可根据区域面积和图纸幅面调整图件比例尺，比例尺可采用 1:2 万~1:20 万或根据情况作进一步调整。挂图以不超过两张零号图纸大小为宜。

中心城区图件挂图，比例尺范围以 1:1 万~1:5 万为主。中心城区规划控制范围较大的，可根据区域面积和图纸幅面调整图件比例尺。

3.2.3 比例尺—地图册

A3 幅面地图册，以挂图比例尺的三分之一作为地图册比例尺。

A4 幅面地图册，以挂图比例尺的四分之一作为地图册比例尺。

3.3 图件内容

3.3.1 县级土地利用总体规划图件主要反映规划期内建设用地与非建设用地（农用地、其他土地）在规划期内的转换关系。

3.3.2 县级土地利用总体规划图件主要体现两种分区：土地用途分区、土地管制分区（建设用地管制分区、基本农田保护分区）。

3.4 图件表达

3.4.1 县级土地利用总体规划图件以两大色系表达两类用途：建设用地以暖色系表达为主，非建设用地（农用地、其他土地）以冷色系表达为主。

3.4.2 县级土地利用总体规划图以颜色与符号（或晕线）表达规划和现状：以颜色表达规划用途分区。为表达规划用途与现状用途的转换关系，用符号（或晕线）表达现状用途。

3.5 图件种类

3.5.1 县级土地利用总体规划图件包括必备图件与可选择图件。必备图件为土地利用总体规划必须编制的图件，可选择图件根据需要选择编制。

3.5.2 必备图件包括：

1）现状图：土地利用现状图。

2）规划图：土地利用总体规划图、基本农田保护规划图、建设用地管制分区图、土地整治规划图、重点建设项目用地布局图。

3.5.3 可选择图件包括：

1）现状图：区位图、遥感影像图、数字高程模型图、中心城区土地利用现状图（中心城区跨越两个及以上乡（镇）时为必备图件）等。

2）规划图：中心城区土地利用规划图（中心城区跨越两个及以上乡（镇）时为必备图件）、中心城区建设用地管制分区图等。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

3）分析图：土地利用结构调整分析图、土地生态保护度分级图、土地开发适宜度分级图、景观生态用地空间组织图、耕地占用与补充分析图、基本农田调整分析图、城镇用地空间组织图、交通用地空间组织图等。

各县级单位可根据需要，适当增设其他图件。

3.5.4　本规范仅规定必备图件的制图要求，可选择图件涉及内容可参考附录 M。

3.6　图件与规划数据库

制图以土地利用现状数据库为基础，面向规划数据建库，图件数据在数据分层、属性结构等方面符合数据库要求，基本满足规划数据库和管理信息系统建设要求。

4　一般规定

4.1　基础地理要素

4.1.1　行政界线

制图区域内行政界线，表达到乡（镇）界。制图区域行政界线外围标注相邻行政单位名称。

4.1.2　政府驻地

制图区域内政府驻地，表达到乡级政府驻地。

4.1.3　高程特征点

包括制图区域内山脉、山峰、山梁、高地、山隘等，标注名称和高程值。

4.1.4　等高线与等深线

4.1.4.1　高程、高差对土地利用有较大影响的地区可添加等高线；水底地势对土地利用有影响的地区可添加等深线。等高线和等深线可在相应地形图上的首曲线或计曲线基础上选择。

4.1.4.2　基本等高距可依据同区域地形图基本等高距的 1~5 倍设置。一幅地图内只采用一种基本等高距。等高线注记注在平缓处，其字头朝向高处。

4.1.5　其他地物

根据区域情况可选择表达其他重要地物，图式可参考地形图相关规范等予以表达。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

4.2 注记

4.2.1 主要注记内容

1）县（区）、乡（镇）政府驻地名称。

2）公路、铁路、民用机场与港口码头名称。

3）水利设施名称。

4）河流、湖泊与水库名称。

5）自然保护区、风景名胜区名称。

6）高程特征点名称。

7）高程值。

8）其他重要地物名称。

4.2.2 同一图形文件内注记字体种类以不超过四种为宜。汉字注记的汉字应使用简化字，按国务院颁布的有关标准执行。

1）汉字：宋体、等线体（黑体）、楷体、仿宋、隶书，优先考虑采用宋体。

2）西文：Times New Roman、Arial Black，优先考虑 Times New Roman。

4.2.3 注记字向。居民点名称、自然地理要素名称、说明注记及字母、数字注记，字向一般为正向，字头朝北图廓。

4.2.4 注记排列。可按实际情况分别采用水平字列、垂直字列、雁行字列和屈曲字列：

1）水平字列：由左至右，各字中心的连线成一直线，且平行于南图廓。

2）垂直字列：由上至下，各字中心的连线成一直线，且垂直于南图廓。

3）雁行字列：各字中心的连线成一直线，且斜交于南图廓。当与南图廓成 45°和 45°以下倾斜时，由左至右注记；成 45°以上倾斜时，由上至下注记。

4）屈曲字列：各字侧边垂直或平行于线状地物，依线状的弯曲排成字列。

4.2.5 注记字隔。注记的字隔是一列注记各字之间的距离，分三种：

1）接近字符：字隔 0~0.5 毫米。

2）普通字符：字隔 1.0~3.0 毫米。

3）隔离字符：字隔为字大的 1~5 倍。

4.3 图幅配置

土地利用总体规划图件的图幅配置内容包括：图名、图廓、地理位置示意图、指北针与风向玫瑰图、比例尺、图例、署名和制图日期等要素。具体参见附录 L。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

4.3.1　图名

4.3.1.1　图名是图件的标题，书写应规范。

4.3.1.2　图名的内容包括：规划名称、主题名称。

4.3.1.3　图名的字体与大小：图名汉字采用宋体，数字采用 Times New Roman。主题名称的字号大小宜大于或等于规划名称的字号。

4.3.1.4　图名宜位于图廓外上方。主题名称位于图廓外正上方，规划名称宜位于主题名称的正上方、右上方或左上方。

4.3.2　图廓

4.3.2.1　图廓由外图廓和内图廓构成。外图廓用粗实线绘制，内图廓用细实线绘制；外图廓和内图廓之间可填充简洁花纹，添加方里网，注明公里数；内图廓四角点标注经纬度，经纬度为度、分、秒格式。

4.3.2.2　1:5 万县级土地利用总体规划图件的方里网间隔为 5 公里，其中横坐标数字前应加注该图所在的投影带号，见图 1。对于大于或小于 1:5 万比例尺的县级土地利用总体规划图件，方里网间隔可作调整。




图 1　图廓（局部放大）示意图

4.3.3　地理位置示意图


采用小比例尺行政区划图显示本级行政区域在上一级行政区域内的位置，一般位于图幅内左上方或右上方，也可根据图幅情况进行调整。

4.3.4　指北针与风向玫瑰图

4.3.4.1　指北针与风向玫瑰图可绘制在图幅内右上角或左上角。

4.3.4.2　有风向资料的地区采用 16 方向或 8 方向风向玫瑰图，见图 2 和图 3；其他地区采用指北针式样，见图 4。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn








图 2　16 方向风向玫瑰图（示例）　图 3　8 方向风向玫瑰图（示例）　图 4　指北针

4.3.5　比例尺

挂图宜采用数字比例尺或数字比例尺+直线比例尺的形式。图册可采用数字比例尺或直线比例尺的形式。比例尺绘于图廓外图幅正下方。数字比例尺形式如“1:50 000”。直线比例尺总长度宜为 10cm，尺头长为 2cm。

4.3.6　图例

4.3.6.1　图件配置图例。图例由图形（线条、色块或符号）与文字组成。

4.3.6.2　图例绘制在图幅内左下角或右下角。

4.3.7　署名和制图日期

4.3.7.1　图件应署土地利用总体规划编制单位、制图单位的正式名称和规划编制日期。

4.3.7.2　规划编制日期为全套成果的完成日期。

4.3.7.3　规划编制单位和编制日期注于图廓外左下方，制图单位注于图廓外右下方。

4.4 图式说明

4.4.1　附录中图式尺寸单位为毫米（mm）。

4.4.2　各地根据实际情况，可适当调整符号大小。

4.5　图纸幅面和图件打印要求

图纸幅面大小选择应根据制图区域范围确定，以内容完整表达为准。正式图件图纸大小幅面以不超过两张零号图纸面积为宜。

图件打印图纸宜采用重磅防水涂料纸（125 克/平方米）。零号图纸建议采用宽 0.914 米的筒纸。采用 8 色墨盒（粗面黑、照片黑、浅灰色、青色、品红色、黄色、浅青色、浅品红色）打印。

5　土地利用现状图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

5.1 地理底图

1）行政界线。

2）政府驻地。

3）等高线与等深线。

4）道路网。

5）水系。

5.2 专题要素

1）土地现状用途，见附录 A。

2）大型居民点及工矿企业等的范围和名称。

3）县域及周边铁路、高速公路、国省干道、民用机场、重要港口码头、重要水利设施等。

5.3 图式

土地利用现状图的图式见附录 C、附录 J 和附录 K。

5.4 图层控制

制图要素采用分层方式组织和绘制，图层压盖从上至下的顺序依次是：注记、行政界线、其他基础地理要素、土地现状用途。

6 土地利用总体规划图

6.1 地理底图

1）行政界线。

2）政府驻地。

3）等高线与等深线。

4）道路网。

5）水系。

6.2 专题要素

1）土地用途区

一般包括：基本农田保护区、一般农地区、城镇村建设用地区、独立工矿区、风景旅游用地区、生态环境安全控制区、自然与文化遗产保护区、林业用地区、牧业用地区等。见附录 B。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

2）中心城区、重点镇镇区和重点村允许建设区、有条件建设区。允许建设区内建设用地区分现状建设用地和新增建设用地。

3）现状和规划的交通、水利设施等重要区域基础设施。

6.3 图式

土地利用总体规划图的图式见附录 D、附录 J 和附录 K。

6.4 图层控制

6.4.1 土地用途区最小上图面积需符合附录 N 的要求。

6.4.2 制图要素采用分层方式组织和绘制，图层压盖从上至下的顺序依次是：注记、行政界线、其他基础地理要素、现状和规划的交通水利设施等区域重要基础设施允许建设区、有条件建设区、土地用途区。

7 基本农田保护规划图

7.1 地理底图

1）行政界线。

2）政府驻地。

3）等高线与等深线。

4）道路网。

5）水系。

6）现状建设用地。

7.2 专题要素

1）基本农田保护区范围。

2）基本农田整备区范围。

3）与基本农田相关的耕地、园地、草地。

7.3 图式

基本农田保护规划图图式见附录 E。

7.4 图层控制

制图要素采用分层方式组织和绘制，图层压盖从上至下的顺序依次是：注记、行政界线、其他基础地理要素、基本农田保护区、基本农田整备区、现状和规划的交通水利设施等区域重要基础设施、相关土地现状用途。

8 建设用地管制分区图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

8.1 地理底图

1）行政界线。

2）政府驻地。

3）道路网。

4）水系。

8.2 专题要素

1）允许建设区和建设用地规模边界。

2）有条件建设区和建设用地扩展边界。

3）限制建设区。

4）禁止建设区与禁止建设边界。

8.3 图式

建设用地管制分区图图式见附录 F。

8.4 图层控制

制图要素采用分层方式组织和绘制，图层压盖从上至下的顺序依次是：注记、行政界线、其他基础地理要素、允许建设区、有条件建设区、限制建设区、禁止建设区。

9 土地整治规划图

9.1 地理底图

1）行政界线。

2）政府驻地。

3）等高线与等深线。

4）道路网。

5）水系。

6）现状建设用地。

9.2 专题要素

1）建设用地整理重点区域（范围、建设用地整理重点区规模）。

2）农用地整理重点区域（范围、农用地整理重点区规模、净增耕地规模）。

3）土地复垦重点区域（范围、土地复垦重点区规模、净增耕地规模）。

4）土地开发重点区域（范围、土地开发重点区规模、净增耕地规模）。

5）土地综合整治重点区域（范围、土地综合整治重点区规模、净增耕地规模）。

6）耕地、园地、林地、牧草地、其他农用地、自然保留地等现状用途。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

9.3 图式

土地整治规划图图式见附录 G。

9.4 图层控制

制图要素采用分层方式组织和绘制，图层压盖从上至下的顺序依次是：注记、行政界线、其他基础地理要素、土地整治区域（范围、整治区规模、净增耕地规模）、有关土地利用现状用途。

10 重点建设项目用地布局图

10.1 地理底图

1）行政界线。

2）政府驻地。

3）道路网。

4）水系。

5）现状建设用地。

10.2 专题要素

1）上级土地利用总体规划中确定的本区域重点建设项目。

2）本级规划确定的交通、水利、能源、矿产、环保等重点建设项目。

3）其他独立选址建设项目。

10.3 图式

重点建设项目用地布局图图式见附录 H。

10.4 图层控制

制图要素采用分层方式组织和绘制，图层压盖从上至下的顺序依次是：注记、行政界线、其他基础地理要素、重点建设项目等。

11 中心城区土地利用现状图

11.1 地理底图

1）行政界线。

2）政府驻地。

3）等高线与等深线。

4）道路网。

5）水系。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

11.2 专题要素

1）中心城区规划控制范围。用边界线表达。

2）中心城区规划控制范围内的土地现状用途。见附录 A。

3）贯穿中心城区的铁路、高速公路、国省干道、民用机场、重要港口码头、重要水利设施等。

11.3 图式

中心城区土地利用现状图图式见附录 C、附录 J 和附录 K。

11.4 图层控制

11.4.1 对于中心城区规划控制范围外的图幅部分，可采用半透明表达或灰色表达等方式绘制，以突出中心城区规划控制范围内的要素。

11.4.2 中心城区规划控制范围内制图要素采用分层方式组织和绘制，图层压盖从上至下的顺序依次是：注记、行政界线、其他基础地理要素、中心城区规划控制范围、中心城区土地利用现状用途。

12 中心城区土地利用规划图

12.1 地理底图

1）行政界线。

2）政府驻地。

3）等高线与等深线。

4）道路网。

5）水系。

12.2 专题要素

12.2.1 当采用土地用途区作为主要表达要素时，中心城区土地利用规划图的专题要素包括：

1）中心城区规划控制范围。用边界线表达。

2）中心城区规划控制范围内的土地用途区。见附录 B。

3）中心城区规划控制范围内的土地现状用途。见附录 A。

4）中心城区允许建设区、有条件建设区。允许建设区内建设用地区分现状建设用地和新增建设用地。

5）现状和规划的交通、水利设施等重要区域基础设施。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

12.2.2　当采用土地用途作为主要表达要素时，中心城区土地利用规划图的专题要素包括：

1）中心城区规划控制范围。用边界线表达。

2）中心城区规划控制范围内的土地规划用途。见附录 A。

3）中心城区规划控制范围内的土地现状用途。见附录 A。

4）中心城区允许建设区、有条件建设区。

5）现状和规划的交通、水利设施等重要区域基础设施。

12.3　图式

中心城区土地利用规划图图式见附录 I、附录 J 和附录 K。

12.4　图层控制

12.4.1　对于中心城区规划控制范围外的图幅部分，可采用半透明表达或灰色表达等方式绘制，以突出中心城区规划控制范围内的规划要素。

12.4.2　中心城区规划控制范围内制图要素采用分层方式组织和绘制，当采用土地用途区作为主要表达要素时，图层压盖从上至下的顺序依次是：注记、行政界线、其他基础地理要素、现状和规划的交通水利设施等重要区域基础设施、中心城区规划控制范围、中心城区土地现状用途、中心城区允许建设区、有条件建设区、中心城区土地规划用途区。

12.4.3　中心城区规划控制范围内制图要素采用分层方式组织和绘制，当采用土地用途作为主要表达要素时，图层压盖从上至下的顺序依次是：注记、行政界线、其他基础地理要素、现状和规划的交通水利设施等重要区域基础设施、中心城区规划控制范围、中心城区土地现状用途、中心城区允许建设区、有条件建设区、中心城区土地规划用途。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附录 A （规范性附录）
土地规划用途分类及含义

一级分类	二级分类	三级分类	含义
农用地	耕地		指种植农作物的土地，包括熟地、新开发复垦整理地、休闲地、轮歇地、草田轮作地；以种植农作物为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中还包括南方宽<1.0m，北方宽<2.0m 的沟、渠、路和田埂。
	园地		指种植以采集果、叶、根茎等为主的集约经营的多年生木本和草本作物（含其苗圃），覆盖度大于 50%或每亩有收益的株数达到合理株数 70%的土地。
	林地		指生长乔木、竹类、灌木、沿海红树林的土地。不包括居民点内绿化用地，以及铁路、公路、河流、沟渠的护路、护岸林。
	牧草地		指生长草本植物为主，用于畜牧业的土地。
	其他农用地	设施农用地	指直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属用地，农村宅基地以外的晾晒场等农业设施用地。
		农村道路	指公路用地以外的南方宽度≥1.0 米、北方宽度大于等于 2.0 米的村级、田间道路（含机耕道）。
		坑塘水面	按照其用途将养殖水面用地归并在一起，按照其用途属性予以简注“塘”字。
		农田水利用地	指农民、农民集体或其他农业企业等自建或联建的农田排灌沟渠及其相应附属设施用地。
		田坎	主要指耕地中南方宽度≥1.0 米、北方宽度≥2.0 米的地坎。
建设用地	城乡建设用地	城镇用地	指城市、建制镇居民点，包括城镇范围内的商服、住宅、工业、仓储、学校等单位用地。
		农村居民点用地	包括乡集镇、村庄范围内的商服、住宅、工业、仓储、学校等单位用地。
		采矿用地	指独立于居民点之外的采矿、采石、采砂（沙）场及砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地（不含盐田）。
		其他独立建设用地	指采矿地以外，对气候、环境、建设有特殊要求及其他不宜在居民点内配置的各类建筑用地。
	交通水利用地	铁路用地	指用于铁道线路、轻轨、场站的用地，包括设计的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地，在用地范围内应按其用途属性予以铁路符号表示。
		公路用地	指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括设计的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木等用地及直接为其服务的附属用地，在用地范围内应按其用途属性予以公路符号表示。 农村公路指以乡（镇）为主建设，通至各行政村的公路，其用地宽一般小于 10 米。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

一级分类	二级分类	三级分类	含义
	交通水利用地	民用机场用地	指用于民用机场的用地，在用地范围内应按其用途属性予以民用机场符号表示。
		港口码头用地	是指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地，不包括常水位以下部分。
		管道运输用地	指用于运输煤炭、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分，在用地范围内应按其用途属性予以管道符号表示。
		水库水面	指人工拦截汇集而成的总库容≥10 万立方米的水库正常蓄水位岸线所围成的水面，在用地范围内应按其用途属性予以简注“库”字。
		水工建筑用地	指除农田水利用地以外的人工修建的沟渠（包括渠槽、渠堤、护堤林）、闸、坝、堤路林、水电站、扬水站等常水位岸线以上的水工建筑用地。堤顶宽度大于 5 米的，依比例尺表示，等于或小于 5 米的，以单线表示。
	其他建设用地	风景名胜设施用地	指城乡建设用地范围之外的风景名胜（包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等）景点及管理机构的建筑用地。
		特殊用地	城乡建设用地范围之外的、用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地。
		盐田	盐场及附属设施用地
其他土地	水域	河流水面	指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面，不包括被堤坝拦截后形成的水库水面。
		湖泊水面	指天然形成的集水区常水位岸线所围成的水面。
		滩涂	指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮浸地带，河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地；时令湖、河洪水位一下的滩地；水库、坑塘的正常蓄水位与最大洪水位间滩地；生长芦苇的土地。
	自然保留地		指水域以外未利用、仍保留原有性状的土地，包括冰川及永久积雪、沼泽地、荒草地、盐碱地、沙地、裸地、高原荒漠、苔原等。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn






附录 B （规范性附录）
土地用途区要素及含义

类别	名称		含义
土地用途区	基本农田保护区		是为对基本农田进行特殊保护和管理划定的区域。
	一般农地区		是在基本农田保护区外、为农业生产发展需要划定的土地用途区。
	城镇村建设用地区		是为城镇（城市和建制镇，含各类开发区和园区）和农村居民点（村庄和集镇）建设需要划定的土地用途区。
		允许建设区	城乡建设用地规模边界所包含的范围，是规划期内新增城镇、工矿、村庄建设用地规划选址的区域，也是规划确定的城乡建设用地指标落实到空间上的预期用地区。
		有条件建设区	城乡建设用地规模边界之外、扩展边界以内的范围。在不突破规划建设用地规模控制指标的前提下，区内土地可以用于规划建设用地的布局调整。
	独立工矿区		是指为独立于城镇村之外的建设发展需要划定的土地用途区。
	风景旅游用地区		是指具有一定游览条件和旅游设施，为人们进行风景观赏、休憩、娱乐、文化等活动需要划定的土地用途区。
	生态环境安全控制区		是指基于维护生态环境安全需要进行土地利用特殊控制的区域。
	自然与文化遗产保护区		是为对自然和文化遗产进行特殊保护和管理划定的土地用途区。
	林业用地区		是为林业发展需要划定的土地用途区。
	牧业用地区		是指为畜牧业发展需要划定的土地用途区。




PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附录 C （规范性附录）





土地规划用途分类要素表达图式

现状土地用途			表达图式	
			图式符号	RGB
农用地	耕地			RGB(245,255,125) RGB(130, 130, 130)
	园地			RGB(175,255,150) RGB(130, 130, 130)
	林地			RGB(120,220,120) RGB(130, 130, 130)
	牧草地			RGB(210,255,115) RGB(130, 130, 130)
	暗示	设施农用地		RGB(65,225,210) RGB(130, 130, 130)
		农村道路		不依比例尺表达 RGB(205,120,100)
		坑塘水面		RGB(115,225,255) RGB(130, 130, 130)+
		农田水利用地		RGB(70,130,180) RGB(130, 130, 130)
				不依比例尺表达 RGB(70,130,180)
		田坎		RGB(168,168,0)
建设用地	城乡建设用地	城镇用地		RGB(220,100,120) RGB(130, 130, 130)
		农村居民点用地		RGB(245,140,140) RGB(130, 130, 130)

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

现状土地用途			表达图式	
			图式符号	RGB
建设用地	城乡建设用地	采矿用地		RGB(210,160,120) RGB(130, 130, 130)
		其他独立建设用地		RGB(210,160,120) RGB(130, 130, 130)
	交通水利用地	铁路用地		RGB(0,0,0) RGB(250,150,50) RGB(130, 130, 130)
				RGB(0,0,0) RGB(255,255,255)
		公路用地		RGB(0,0,0) RGB(250,150,50) RGB(130, 130, 130)
				不依比例尺表达 RGB(250,150,50)
				依比例尺表达 RGB(250,150,50) RGB(255,255,255)
		民用机场用地		RGB(0,0,0) RGB(250,150,50) RGB(130, 130, 130)
		港口码头用地		RGB(0,0,0) RGB(250,150,50) RGB(130, 130, 130)
		管道运输用地		RGB(0,0,0) RGB(235,215,150) RGB(250,150,50)
				不依比例尺表达 RGB(0,0,0) RGB(235,215,150)





PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

现状土地用途			表达图式	
			图式符号	RGB
建设用地		水库水面		RGB(115,225,255) RGB(130, 130, 130)
		水工建筑用地		RGB(225,115,255) RGB(130, 130, 130)
				不依比例尺表达 RGB(225,115,255)
	其他建设用地	风景名胜设施用地		RGB(220,110,150) RGB(130, 130, 130)
		特殊用地		RGB(220,110,150) RGB(130, 130, 130)
		盐田		RGB(220,110,150) RGB(130, 130, 130)
其他土地	水域	河流水面及湖泊水面		RGB(115,225,255) RGB(130, 130, 130)
				不依比例尺表达 RGB(115,225,255)
		滩涂		RGB(115,225,255) RGB(130, 130, 130)
	自然保留地			RGB(180, 180, 180) RGB(130, 130, 130)

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn



附录 D （规范性附录）
土地利用总体规划图中规划要素表达图式

表 D.1 土地利用总体规划图中土地用途区要素表达图式

土地用途区要素			表达图式	
			图式符号	RGB
基本农田保护区				RGB(110,170,0) RGB(250,255,50)
一般农地区				RGB(245,255,125)
城镇村建设用地区	允许建设区			RGB(170,0,130) RGB(220,100,120) RGB(130,130, 130)
		现状建设用地		RGB(170,0,130) RGB(220,100,120) RGB(130,130, 130)
		新增建设用地		RGB(170,0,130) RGB(220,100,120)
	有条件建设区			RGB(170,0,130) RGB(255,210,125) RGB(220,100,120)
独立工矿区				RGB(210,160,120)
风景旅游用地区				RGB(0,135,255)
生态环境安全控制区				RGB(40,110,25)
自然与文化遗产保护区				RGB(20,230,0)
林业用地区				RGB(120,220,120)
牧业用地区				RGB(210,255,115)
注：林业或牧业发达地区可根据实际情况对林业用地区和牧业用地区的表达样式做适当调整。				


PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

表 D.2　土地利用总体规划图中重要交通要素表达图式

交通要素	表达图式	
	图式符号	RGB
铁路	 现　状 规　划	RGB(255,255,255) RGB(255,0,0)
公路	现　状（不依比例尺表达）  现　状（依比例尺表达）  新　建（依比例尺表达）  改扩建（依比例尺表达）	RGB(250,150,50) RGB(250,150,50) RGB(255,0,0) RGB(255,0,0)
民用机场	 现　状  规　划	RGB(0,0,0) RGB(255,0,0)
港口码头	 现　状  规　划	RGB(0,0,0) RGB(255,0,0)

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn



附录 E （规范性附录）
基本农田保护规划图要素表达图式

规划要素	表达图式	
	图式符号	RGB
基本农田保护区		RGB(110,170,0) RGB(250,255,50)
基本农田整备区		RGB(255,170, 0)
注：基本农田保护区是指为对基本农田实行特殊保护，在规划中确定的特定保护区域。		

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附录 F （规范性附录）

建设用地管制分区图要素表达图式

建设用地管制分区	表达图式	
	图式符号	RGB
允许建设区		RGB(170, 0,130) RGB(220,100,120)
有条件建设区		RGB(170, 0,130) RGB(255,210,125)
限制建设区		RGB(165,255,115)
禁止建设区		RGB(40,115,0) RGB(60,180,70)

注 1：允许建设区是城乡建设用地规模边界所包含的范围，是规划期内新增城镇、工矿、村庄建设用地规划选址的区域，也是规划确定的城乡建设用地指标落实到空间上的预期用地区。






注 2：有条件建设区是指城乡建设用地规模边界之外、扩展边界以内的范围。在不突破规划建设用地规模控制指标的前提下，区内土地可以用于规划建设用地的布局调整。

注 3：禁止建设区是指禁止建设用地边界所包含的空间范围，是具有重要资源、生态、环境和历史文化价值，必须禁止各类建设开发的区域。

注 4：限制建设区是指辖区范围内除允许建设区、有条件建设区、禁止建设区外的其他区域。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附表 G （规范性附录）
土地整治规划图要素表达图式

规划要素	表达图式	
	图式符号	RGB
建设用地整理重点区域		RGB(0,0,255) RGB(230,0,0)
农用地整理重点区域		RGB(0,0,255)
土地复垦重点区域		RGB(0,0,255)
土地开发重点区域		RGB(0,0,255)
土地综合整治重点区域		RGB(0,0,255)

注 1：Z 表示土地整理，F 表示土地复垦，K 表示土地开发，H 表示土地综合整治。








注 2：xxx 表示土地整治区编号。

注 3：10.0 公顷/30.0 公顷，其中 10.0 表示净增耕地规模（公顷）、30.0 表示建设用地整理重点区域/农用地整理重点区域/土地复垦重点区域/土地开发重点区域/土地综合整治重点区域规模（公顷）。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附表 H （规范性附录）

重点建设项目用地布局图要素表达图式




规划要素	表达图式	
	图式符号	RGB
规划民用机场用地		RGB(255,0,0) RGB(250,150,50)
规划港口码头用地		RGB(255,0,0) RGB(250,150,50)
规划管道运输用地		RGB(255,0,0) RGB(250,150,50)
规划独立建设用地		RGB(255,0,0) RGB(210,160,120)
规划水库		RGB(255,0,0) RGB(155,225,255)
规划铁路		RGB(255,0,0)
规划新建公路		RGB(255,0,0)
规划改、扩建公路		RGB(255,0,0)
规划航道		RGB(0,110,255)
规划水利设施项目		RGB(0,0, 0) RGB(165,240,240)
规划能源项目		RGB(255,0,0)
注：可根据需要增加相关项目名称和图式符号。		

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附录Ⅰ （规范性附录）

中心城区土地利用规划图中规划要素表达图式











表Ⅰ.1 采用用途分区为主要表达要素的中心城区土地利用规划图要素表达图式

土地用途区要素			表达图式	
			图式符号	RGB
基本农田保护区				RGB(250,255,50)
一般农地区				RGB(245,255,125)
城镇村建设用地区	允许建设区			RGB(170,0,130) RGB(240,130,130) RGB(130,130, 130)
		现状建设用地		RGB(170,0,130) RGB(240,130,130) RGB(130,130, 130)
		新增建设用地		RGB(170,0,130) RGB(240,130,130)
	有条件建设区			RGB(170,0,130) RGB(255,210,125)
独立工矿区				RGB(210,160,120)
风景旅游用地区				RGB(0,135,255)
生态环境安全控制区				RGB(40,110,25)
自然与文化遗产保护区				RGB(20,230,0)
林业用地区				RGB(120,220,120)
牧业用地区				RGB(210,255,115)
注：林业或牧业发达地区可根据实际情况对林业用地区和牧业用地区的表达样式做适当调整。				





PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

表 I.2　采用用途为主要表达要素的
中心城区土地利用规划图要素表达图式

表 I.2.1　规划用途与现状用途表达图式

土地用途			规划用途表达图式		现状用途表达图式	
			图式符号	RGB	图式符号	RGB
农用地	耕地			RGB(245,255,125)		RGB(130,130, 130)
	园地			RGB(175,255,150)		RGB(130,130, 130)
	林地			RGB(120,220,120)		RGB(130,130, 130)
	牧草地			RGB(210,255,115)		RGB(130,130, 130)
	其他农用地			RGB(65,225,210)		RGB(130,130, 130)
建设用地	城乡建设用地	城镇用地		RGB(240,130,130)		RGB(130,130, 130)
		农村居民点用地		RGB(245,180,180)		RGB(130,130, 130)
		采矿用地		RGB(210,160,120)		RGB(130,130, 130)
		其他独立建设用地		RGB(210,160,120)		RGB(130,130, 130)
	交通水利用地	铁路用地		RGB(0,0,0) RGB(250,150,50)		RGB(130,130, 130)
				RGB(255,0,0)		RGB(0,0,0)
		公路用地		RGB(0,0,0) RGB(250,150,50)		RGB(130,130,130)

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

土地用途			规划用途表达图式		现状用途表达图式	
			图式符号	RGB	图式符号	RGB
建设用地	交通水利用地	公路用地	新建  改扩建 	RGB(255, 0,0) RGB(255,255,255)		不依比例尺表达 RGB(250,150,50) 依比例尺表达 RGB(250,150,50) RGB(255,255,255)
		民用机场用地		RGB(0,0,0) RGB(250,150,50)		RGB(130,130, 130)
		港口码头用地		RGB(0,0,0) RGB(250,150,50)		RGB(130,130, 130)
		管道运输用地		RGB(0,0,0) RGB(235,215,150) RGB(250,150,50)		RGB(130,130, 130)
				不依比例尺表达 RGB(0,0,0) RGB(235,215,150)	——	
		水库水面		RGB(115,225,255)		RGB(130,130, 130)
		水工建筑用地		RGB(223,115,255)		RGB(130,130, 130)
				不依比例尺表达 RGB(223,115,255)	——	
	其他建设用地	风景名胜设施用地		RGB(220,110,150)		RGB(130,130, 130)
		特殊用地		RGB(220,110,150)		RGB(130,130, 130)
		盐田		RGB(220,110,150)		RGB(130,130, 130)

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

土地用途			规划用途表达图式		现状用途表达图式	
			图式符号	RGB	图式符号	RGB
其他土地	水域	河流水面及湖泊水面		RGB(115,225,255)		RGB(130,130, 130)
				不依比例尺表达 RGB(115,225,255)	——	
		滩涂		RGB(115,225,255)		RGB(130,130, 130)
	自然保留地			RGB(180,180,180)		RGB(130,130, 130)

表 I.2.2　中心城区土地利用规划图中建设用地管制分区表达图式

建设用地管制分区	表达图式	
	图式符号	RGB
允许建设区		RGB(170,0,130)
有条件建设区		RGB(170,0,130) RGB(220,100,120)







表 I.3　中心城区土地利用规划图中中心城区规划控制范围表达图式

表达要素	表达图式	
	图式符号	RGB
中心城区规划控制范围		RGB(0,0,255)

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附录 J （规范性附录）

土地利用总体规划图件中基础地理要素表达图式

基础地理要素		图式符号	RGB
行政界线	国界		RGB(0,0,0)
	未定国界		RGB(0,0,0)
	省、自治区、直辖市界		RGB(0,0,0)
	地区、州、地级市、盟界		RGB(0,0,0)
	县、区、县级市、旗界		RGB(0,0,0)
	乡、镇、街道界		RGB(0,0,0)
	村界		RGB(0,0,0)
政府驻地	制图区域内本级政府驻地		RGB(255,0,0)
	省级政府驻地		RGB(255,0,0)
	市级政府驻地		RGB(0,0,0)
	县级政府驻地		RGB(0,0,0)
	乡级政府驻地		RGB(0,0,0)
	村		RGB(0,0,0)
高程特征点			RGB(0,0,0)
等高线与等深线			RGB(190,90,0)

注 1：境界分国界和国家内部境界两种，国家内部境界是政区和其他地域范围的分界线。

注 2：当两级以上境界重合时，按高一级境界绘出。当境界在单线地物中间经过时，境界符号应在单线地物两侧跳绘；当境界在地物一侧经过时，境界符号移位绘出。

注 3：一般注在高程特征点的下方，以标明高程值（米）。

注 4：等高线和等深线可在相应地形图上的首曲线或计曲线基础上选择。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附录 K （规范性附录）


土地利用总体规划图件中注记表达图式

注记	图式符号	RGB	说明
省、自治区、直辖市	甲省	RGB(0,0,0)	28 磅宋体，注记在符号右侧或合适的位置。
地区、州、地级市、盟	乙市	RGB(0,0,0)	24 磅宋体，注记在符号右侧或合适的位置。
县、区、县级市、旗	丙县	RGB(0,0,0)	20 磅宋体，注记在符号右侧或合适的位置。
乡、镇、街道	丁乡	RGB(0,0,0)	18 磅宋体，注记在符号右侧或合适的位置。
村	戊村	RGB(0,0,0)	16 磅宋体，注记在符号右侧或合适的位置。
路名	山水高速公路	RGB(0,0,0)	14 磅宋体，铁路、高速公路、国道必须在图上注记。
域外地名	甲市	RGB(0,0,0)	指相邻行政单位的名称。用与行政单位级别相称的宋体，注记位置在境界邻接制图区域行政单位一侧。
水域	*长天湖*	RGB(0,95,230)	指海、海湾、海港、江、河、湖、沟渠、水库等名称。根据水域大小、宽度，用 28~14 磅斜宋体。
高程特征点	茅山	RGB(0,0,0)	指山脉、山峰、山梁、高地、山隘等名称，用 13~9 磅宋体。
注：注记是读图的依据，包括地理名称注记、说明注记和字母、数字注记。			

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn


附录 L （规范性附录）
图幅配置示意图

图 L.1 土地利用现状图图幅配置示例



PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

图 L.2　土地利用总体规划图图幅配置示例



PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附录M （资料性附录）

土地利用总体规划可选择图件内容说明

图件种类	可选择图件名称	主要内容
现状图	区位图	采用轴线等方式，反映县域在重要发展区域内的空间位置、主要社会经济联系、与周边市县的关系等。
	遥感影像图	区域现状遥感影像。通过航空或卫星遥感影像直接反映区域土地覆被情况。
	数字高程模型图	区域数字高程。反映区域地势情况，以便于对土地利用布局的合理性进行判断。
	中心城区土地利用现状图	需要表达的内容包括中心城区现状用途、中心城区规划控制范围、主要的河流、湖泊、山体、自然保护区、风景名胜区、文物古迹、贯穿中心城区的铁路、高速公路、国省干道及代号、水利设施、民用机场、港口码头、高压走廊、管道设施等。
规划图	中心城区土地利用规划图	需要表达的内容包括中心城区规划用途分类、中心城区规划控制范围、建设用地空间管制分区（允许建设区、有条件建设区、禁止建设区等）、区域重要基础设施（现状、规划）、中心城区规划控制范围内土地现状用途等。
	中心城区建设用地管制分区图	反映中心城区建设用地的空间布局情况，包括中心城区范围内的城镇、独立建设用地、农村居民点等允许建设区与规模边界、有条件建设区与扩展边界、限制建设区以及禁止建设区范围与边界。
分析图	土地利用结构调整分析图	反映规划期内各主要地类规模、空间变化的分析图。可采用统计图表、轴线等方式表达规划期内土地利用结构的调整。
	土地生态保护度分级图	根据生态适宜度分级的结果，反映出县域范围内土地的生态保护程度差异的分析图，可分为严格保护区、中度保护

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

图件种类	可选择图件名称	主要内容
分析图		区、适度保护区、轻度保护区和不评价区。
	土地开发适宜度分级图	根据土地开发适宜度分级的结果，反映出县域范围内土地的适宜性程度差异的分析图，可分为优先开发区、适度开发区、控制开发区、不宜开发区和不评价区。
	景观生态用地空间组织图	包括山体基质、水体基质、城镇斑块、廊道和生态节点等。反映区域核心生态网络体系，形成基本的国土生态屏障。
	耕地占用与补充分析图	包括现状耕地、耕地增加区、耕地减少区。反映出规划期间耕地的动态变化情况，以达到切实保护耕地的目的。
	基本农田调整分析图	包括基本农田的调入区、调出区。反映基本农田的调入调出的动态变化情况。
	城镇用地空间组织图	包括中心城区、重点中心镇、一般中心镇和城镇发展轴等，反映城镇发展形成的城镇体系格局。
	交通用地空间组织图	包括现状及规划的交通用地等。

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附录N （资料性附录）

县级土地用途区最小上图面积表

土地用途区类型	图上面积(平方毫米)	实际面积（公顷）				
		1:10000	1:20000	1:25000	1: 50000	1:100000
基本农田保护区	20	0.20	0.80	1.25	5.00	20.00
一般农地区	20	0.20	0.80	1.25	5.00	20.00
城镇村建设用地区	20	0.20	0.80	1.25	5.00	20.00
独立工矿区	20	0.20	0.80	1.25	5.00	20.00
风景旅游用地区	20	0.20	0.80	1.25	5.00	20.00
生态环境安全控制区	100	1.00	4.00	6.25	25.00	100.00
自然与文化遗产保护区	100	1.00	4.00	6.25	25.00	100.00
林业用地区	100	1.00	4.00	6.25	25.00	100.00
牧业用地区	100	1.00	4.00	6.25	25.00	100.00


PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

附录 P （资料性附录）

县级土地利用总体规划必备图件样图

附录P.1-P.6为县级土地利用总体规划必备图件样图

图 P.1 土地利用现状图



PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX 县土地利用现状图（2005年）




图 P.2　土地利用总体规划图



PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX 县土地利用总体规划图




图 P.3　基本农田保护规划图




PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX县土地利用总体规划（2006-2020年）

XX县基本农田保护规划图



XX县人民政府 编制

1:200000

XX县国土资源局 制图

图 P.4　建设用地管制分区图




PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX县土地利用总体规划（2006-2020年）

XX县建设用地管制分区图




XX县人民政府 编制

1:200 000

XX县国土资源局 制图

图 P.5　土地整治规划图



PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX 县土地整治规划图




图 P.6　重点建设项目用地布局图



规划重点建设项目用地列表


单位：公顷、年

类别	序号	项目名称	新增用地面积	开竣工期限
交通用地	一	铁路项目		
	1	沿江城际铁路	80.0	2010-2020
	二	国、省道公路项目		
	1	S241省道（大广线）	122.0	2010-2012
	2	S340省道（常金线）	67.0	2010-2011
	3	S240省道	50.0	2010-2011
	4	S239省道	56.0	2010-2011
	三	航道项目		
	1	洮金北漕河改道	100.0	2010-2020
水利设施用地	四	水利项目		
	1	城南水系沟通工程	25.2	2010-2020
	2	开发区水系沟通工程	54.0	2010-2020
	3	中桥闸	10.0	2010-2015
	4	石桥枢纽	10.0	2010-2015
	5	通济河拓浚工程	19.0	2010-2020
	6	新建河拓浚工程	20.0	2010-2020
	7	北干河拓浚工程	52.0	2010-2020
	8	长洮湖治理淤土利用项目	52.0	2010-2020
能源设施用地	五	能源项目		
	1	金沙输变电工程	4.5	2010-2010
	2	压气蓄能电站	15.0	2011-2020
独立建设用地	六	独立建设项目		
	1	茅山盐矿	25.0	2010-2012
	2	茅山锌矿	29.0	2011-2020

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX 县重点建设项目用地布局图




XX 县人民政府 编制

1:200000

XX 县国土资源局 制图

附录Q （资料性附录）


县级土地利用总体规划可选择图件样图



PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn


X X 县遥感影像图（ETM+ 2007）



X X 县人民政府 编制　　1:200000　　X X 县国土资源局 制图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX县数字高程模型图（2005年）




XX县人民政府 编制
二〇〇九年十月

1:200000

XX县国土资源局
X X 单 位 制图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX 县中心城区土地利用现状图（2005年）




XX 县人民政府 编制　　1:50000　　XX 县国土资源局 制图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX县土地利用总体规划（2006-2020年）

XX县中心城区土地利用规划图



XX县人民政府 编制
二〇〇九年十月


1:50000

XX县国土资源局
X X 单 位 制图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn


XX县土地利用总体规划（2006-2020年）

XX县中心城区土地利用规划图



PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX 县景观生态用地空间组织图




XX 县人民政府 编制
二〇〇九年十月

1:200000

XX 县国土资源局
X X 单 位 制图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX 县耕地占用与补充分析图



XX 县人民政府 编制


1:200 000

XX 县国土资源局 制图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX县土地利用总体规划（2006-2020年）

XX县基本农田调整分析图




XX县人民政府 编制
二〇〇九年十月

1:200000

XX县国土资源局
XX单位 制图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX 县城镇用地空间组织图




XX 县人民政府　编制　　1:200000　　XX 县国土资源局　制图

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

XX 县土地利用总体规划（2006-2020年）

XX 县交通用地空间组织图



XX 县人民政府 编制
二〇〇九年十月

1:200000

XX 县国土资源局
X X 单 位 制图